

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎497号田代免地区3工区舗装工事
工事地名	長崎県松浦市御厨町田代免地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	305日間	自 令和7年4月1日 至 令和8年1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長崎497号田代免地区3工区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	53,411,071	
道路土工	式	1	828,597	
掘削工	式	1	246,169	掘削 770 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
残土処理工	式	1	582,428	土砂等運搬 770 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
舗装工	式	1	20,399,692	
アスファルト舗装工	式	1	17,126,442	下層路盤(車道・路肩部) 3,130 m2 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 3,130 m2 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm； 基層(車道・路肩部) 2,890 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 2,830 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
アスファルト舗装工	式	1	3,273,250	上層路盤(車道・路肩部) 1,100 m2 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 1,200 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
縁石工	式	1	117,936	
縁石工	式	1	117,936	アスカーフ 91 m 再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満；
踏掛版設置工	式	1	2,968,560	
踏掛版設置工	式	1	2,968,560	踏掛版設置 21 m3 (下り線A1) 24-12-25(20)(高炉)； 踏掛版設置 21 m3 (上り線A1) 24-12-25(20)(高炉)；

積算内訳書

工事名	長崎497号田代免地区3工区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
防護柵工	式	1	22,719,797	
コンクリート製防護柵工	式	1	17,150,797	プレキャスト剛性防護柵 H=1000； 304 m
鋼製防護柵工	式	1	5,569,000	鋼製防護柵 21-8-40(高炉)脱着式 11m/箇所 1 箇所
道路付属施設工	式	1	4,689,839	
作業土工	式	1	1,262,669	床掘り 1 式 土砂； 床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 土砂； 埋戻し・締固め 1 式 中埋砂； 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
ケーブル配管工	式	1	3,427,170	地中配管 1,344 m FEP 径 50mm； ヘルマウス 36 個 FEP用 50mm； コネクタ 8 個 FEP用 50mm； リード線 1,344 m φ 4mm； 埋設標識シート敷設 336 m 300mm×50m 2倍； ハンドホール 2 箇所 (HH-A) 900×900×900 T-25；

積算内訳書

工事名	長崎497号田代免地区3工区舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ハンドホール (HH-B) 1200×1200×1200 T-25 ;	2	箇所
				プルボックス設置 (PB-B) 750×750×250 ;	2	個
応急処理工	式	1	1,378,650			
応急処理事業工	式	1	1,378,650	作業労務（土木一般世話役）	150	時間
				作業労務（特殊作業員）	150	時間
				作業労務（普通作業員）	150	時間
仮設工	式	1	308,000			
交通管理工	式	1	308,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	53,411,071			
共通仮設費	式	1	6,632,800			
共通仮設費	式	1	656,800			
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	598,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,976,000			
純工事費	式	1	60,043,871			
現場管理費	式	1	17,857,000			
工事原価	式	1	77,900,871			

