

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎497号松浦地区標識設置(その1)工事
工事地名	長崎県松浦市御厨町田代免地先—長崎県佐世保市江迎町栗越地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	305日間	自 令和7年4月1日 至 令和8年1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長崎497号松浦地区標識設置(その1)工事																																																			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																
道路改良	式	1	63,258,483																																																	
舗装工	式	1	2,433,877																																																	
アスファルト舗装工	式	1	2,433,877	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">下層路盤(歩道部) 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 300mm ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">247</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>上層路盤(歩道部) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm ;</td> <td style="text-align: right;">247</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;</td> <td style="text-align: right;">271</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;</td> <td style="text-align: right;">271</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	下層路盤(歩道部) 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 300mm ;	247	m2	上層路盤(歩道部) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm ;	247	m2	基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	271	m2	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	271	m2																																				
下層路盤(歩道部) 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 300mm ;	247	m2																																																		
上層路盤(歩道部) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm ;	247	m2																																																		
基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	271	m2																																																		
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	271	m2																																																		
標識工	式	1	55,357,802																																																	
作業土工	式	1	417,172	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">床掘り</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>埋戻し</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	床掘り	1	式	土砂 ;			埋戻し	1	式	土砂 ;			土砂等運搬	1	式	土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;			土砂等運搬	1	式	土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;			土砂等運搬	1	式	土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;			土砂等運搬	1	式	土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;			土砂等運搬	1	式	土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;			土砂等運搬	1	式	土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
床掘り	1	式																																																		
土砂 ;																																																				
埋戻し	1	式																																																		
土砂 ;																																																				
土砂等運搬	1	式																																																		
土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;																																																				
土砂等運搬	1	式																																																		
土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;																																																				
土砂等運搬	1	式																																																		
土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;																																																				
土砂等運搬	1	式																																																		
土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;																																																				
土砂等運搬	1	式																																																		
土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;																																																				
土砂等運搬	1	式																																																		
土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;																																																				
小型標識工	式	1	4,658,080	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">標識基礎</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">基</td> </tr> <tr> <td>37,39</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	標識基礎	2	基	37,39																																												
標識基礎	2	基																																																		
37,39																																																				

積算内訳書

工事名	長崎497号松浦地区標識設置(その1)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				単柱式の鋼管杭基礎 φ216.3 鋼管長さ(杭長) 2.500m ; 標識基礎 76 1 基
				単柱式の鋼管杭基礎 φ216.3 鋼管長さ(杭長) 2.000m ; 標識柱 37 1 基
				単柱式 径139.8 柱長さ 4.876m 鋼管基礎建込 グレベージュ ; 標識柱 39 1 基
				単柱式 径139.8 柱長さ 4.761m 鋼管基礎建込 グレベージュ ; 標識柱 76 1 基
				単柱式 径114.3 柱長さ 4.091m 鋼管基礎建込 グレベージュ ; 標識柱 77 1 基
				単柱式 径101.6 柱長さ 3.744m グレベージュ ; 標識柱 63 1 基
				単柱式 径89.1 柱長さ 4.6m 5基以上 グレベージュ ; 標識柱 46 1 基
				単柱式 径89.1 柱長さ 4.56m 5基以上 グレベージュ ; 標識柱 78 1 基
				単柱式 径89.1 柱長さ 3.749m 5基以上 グレベージュ ; 標識柱 1 基

積算内訳書

工事名	長崎497号松浦地区標識設置(その1)工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				56-2 単柱式 径89.1 柱長さ 4.658m グレーヴェージュ 補 助支柱添架； 標識柱	1 基
				55 単柱式 径76.3 柱長さ 4.47m 5基以上 グレーヴェ ージュ； 標識柱	2 基
				60×2基 単柱式 径76.3 柱長さ 4.4m 5基以上 グレーヴェ ージュ； 標識柱	1 基
				59 単柱式 径76.3 柱長さ 3.1m 5基以上 グレーヴェ ージュ； 標識柱	1 基
				38 単柱式 径76.3 柱長さ 3.043m グレーヴェージュ 防 護柵添架； 標識柱	4 基
				41, 42, 44, 45 単柱式 径60.5 柱長さ 4.16m 5基以上 グレーヴェ ージュ； 標識柱	1 基
				34 単柱式 径60.5 柱長さ 4.13m 5基以上 グレーヴェ ージュ； 標識柱	1 基
				36 単柱式 径60.5 柱長さ 3.743m 5基以上 グレーヴェ ージュ； 標識柱	1 基
				33 単柱式 径60.5 柱長さ 3.671m 5基以上 グレーヴェ	

積算内訳書

工事名	長崎497号松浦地区標識設置(その1)工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				標識柱 50 単柱式 径60.5 柱長さ 3.614m 5基以上 グレヘ ーシユ;	1 基
				標識柱 65 単柱式 径60.5 柱長さ 3.58m 5基以上 グレヘ ーシユ;	1 基
				標識柱 56-1, 66 単柱式 径60.5 柱長さ 3.25m 5基以上 グレヘ ーシユ;	2 基
				標識板 37, 39 警戒標識 1200×1200 1枚, 補助標識 500×1500 1枚, 取付金具 カブセルレンズ型;	2 基
				標識板 76 警戒標識 900×900 1枚, 補助標識 400×1200 1 枚, 取付金具 カブセルレンズ型;	1 基
				標識板 56-2 規制標識 350×600 1枚, φ600 2枚, 補助標識 2 20×600 2枚 カブセルレンズ型;	1 基
				標識板 55, 60×2基 規制標識 350×600 1枚, φ600 1枚, 補助標識 2 20×600 2枚 カブセルレンズ型;	3 基
				標識板 56-1 規制標識 φ600 2枚 カブセルレンズ型;	1 基
				標識板 50, 65	2 基

積算内訳書

工事名	長崎497号松浦地区標識設置(その1)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				規制標識 φ600 1枚, 補助標識 220×600 1枚 カ プセルレス [®] 型; 標識板 66 規制標識 φ600 1枚 カ プセルレス [®] 型; 標識板 (地名) No.77 案内標識 1600×800 広角 [®] リス [®] ム型; 標識板 (注意事項) No.63 案内標識 1400×750 広角 [®] リス [®] ム型; 標識板 (地名) No.78 案内標識 1300×800 広角 [®] リス [®] ム型; 標識板 (路線名) No.46 案内標識 1150×900 広角 [®] リス [®] ム型; 標識板 (逆走禁止) No.59 案内標識 1200×800 広角 [®] リス [®] ム型; 標識板(非常駐車帯) No.33, 34, 36, 38, 41, 42, 44, 45 案内標識 900×600 広角 [®] リス [®] ム型;
大型標識工	式	1	50,282,550	標識基礎 67, 現道11基 片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満; 標識基礎 64 片持式の基礎 4.0m3未満; 標識基礎 52 片持式の基礎 H鋼杭併用 4.0m3未満; 標識基礎 57 片持式の基礎 H鋼杭併用 4.0m3未満;

積算内訳書

工事名	長崎497号松浦地区標識設置(その1)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				標識基礎 40 複柱式の鋼管杭基礎 φ457.2 鋼管長さ(杭長) 4.000m×1本, 3.500m×1本; 1 基
				標識基礎 43 複柱式の鋼管杭基礎 φ355.6 鋼管長さ(杭長) 4.000m×1本, 3.500m×1本; 1 基
				標識基礎 47 複柱式の鋼管杭基礎 φ355.6 鋼管長さ(杭長) 4.000m×1本, 3.500m×1本; 1 基
				標識基礎 35 複柱式の鋼管杭基礎 φ318.5 鋼管長さ(杭長) 3.500m×2本; 1 基
				標識基礎 62×2基 複柱式の鋼管杭基礎 φ267.4 鋼管長さ(杭長) 3.000m×1本, 2.500m×1本; 2 基
				標識基礎 61 複柱式の鋼管杭基礎 φ267.4 鋼管長さ(杭長) 2.500m×2本; 1 基
				片持標識柱 52 F型支柱 グレヘージュ; 1 基
				片持標識柱 57 F型支柱 グレヘージュ; 1 基
				片持標識柱 67, 現道11基 F型支柱 グレヘージュ; 12 基
				片持標識柱 1 基

積算内訳書

工事名	長崎497号松浦地区標識設置(その1)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				64 逆L型支柱 グレヘージュ; 標識柱 1 基
				40 複柱式(鋼管基礎) H-250×250 柱長さ5.560m, 6.941m グレヘージュ; 標識柱 1 基
				47 複柱式(鋼管基礎) H-200×200 柱長さ6.531m, 5 .210m グレヘージュ; 標識柱 1 基
				43 複柱式(鋼管基礎) H-200×200 柱長さ5.920m, 4 .236m グレヘージュ; 標識柱 1 基
				35 複柱式(鋼管基礎) H-175×175 柱長さ5.848m, 4 .213m グレヘージュ; 標識柱 2 基
				62×2基 複柱式(鋼管基礎) H-125×125 柱長さ5.100m , 4.300m グレヘージュ; 標識柱 1 基
				61 複柱式(鋼管基礎) H-125×125 柱長さ4.000m, 4 .000m グレヘージュ; 標識板 1 基
				40 案内標識 900×3700 2枚 広角プラスチック型; 標識板 1 基
				現2 案内標識 3000×3300 1枚 カプセルレンズ型; 標識板 3 基
				43, 47, 52

積算内訳書

工事名	長崎497号松浦地区標識設置(その1)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				案内標識 2650×3500 1枚 広角プリズム型; 標識板 1 基 現3
				案内標識 2700×3300 1枚 カブセルレンズ型; 標識板 3 基 現8, 9, 10
				案内標識 2800×3000 1枚 カブセルレンズ型; 標識板 1 基 67
				案内標識 1800×2200 1枚, 1800×2200 1枚 カブセルレンズ型; 標識板 現13, 現14, 現19, 現20 4 基 案内標識 2800×2800 1枚 カブセルレンズ型;
				標識板 1 基 35
				案内標識 1500×4500 1枚 広角プリズム型; 標識板 1 基 現18
				案内標識 2200×2800 1枚 カブセルレンズ型; 標識板 1 基 現15
				案内標識 1800×2800 1枚 カブセルレンズ型; 標識板 1 基 57
				案内標識 1900×2400 1枚 広角プリズム型; 標識板 11 基 現道11基
				案内標識 1500×1800 1枚 カブセルレンズ型; 標識板 1 基 61
				案内標識 1500×1500 1枚 広角プリズム型; 標識板 2 基 62×2基
				案内標識 1800×1000 1枚 広角プリズム型, 警戒

積算内訳書

工事名	長崎497号松浦地区標識設置(その1)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				標識 φ600 1枚 220×600 1枚 カプセルリズム型； 標識板 64 規制標識 ▽800 1枚, 350×600 1枚, φ600 2枚, 補助標識 220×600 2枚 カプセルリズム型； 標識板 現11 案内標識 900×1300 1枚 カプセルリズム型；
道路付属施設工	式	1	1,433,435	1 基
作業土工	式	1	131	1 式
道路付属物工	式	1	1,433,304	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
				線形誘導標示板 プレキャスト基礎ブロック建込 反射板450×800 支柱φ 60.5 柱長さ 1.950m グレーベージュ； 距離標 (1km標) 設置 パネル式(金具固定) 250×550 ゆるみ止 めナット仕様； 距離標 (1km標) 設置 パネル式(土中埋込(さや管タイプ) 250× 550 ゆるみ止めナット仕様； 距離標 (1km標) 設置 パネル式(アンカー固定) 250×550 ゆる み止めナット仕様； 距離標 (100m標) 設置 パネル式(金具固定) 180×400 ゆるみ止 めナット仕様； 距離標 (100m標) 設置 パネル式(土中埋込(さや管タイプ) 180×
				2 本
				2 枚
				2 枚
				2 枚
				26 枚
				14 枚

積算内訳書

工事名	長崎497号松浦地区標識設置(その1)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				400 ゆるみ止めナット仕様; 距離標 12 枚 (100m標) 設置 パネル式(アンカー固定) 180×400 ゆる み止めナット仕様; 距離標 11 枚 (20m標) 設置 パネル式(金具固定) 100×300 ゆるみ止 めナット仕様; 距離標 7 枚 (20m標) 設置 パネル式(土中埋込(さや管タイプ) 100× 300 ゆるみ止めナット仕様;
構造物撤去工	式	1	941,969	
標識撤去工	式	1	497,319	標識撤去 12 基 現道12基
構造物取壊し工	式	1	219,325	舗装版切断 250 m アスファルト舗装版 15cm以下; 舗装版破碎 280 m ² アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm;
運搬処理工	式	1	225,325	殻運搬 2 m ³ アスファルト殻; 殻運搬 13 m ³ アスファルト殻; 殻運搬 7 m ³ アスファルト殻; 殻運搬 2 m ³ アスファルト殻; 殻処分 11 m ³ アスファルト殻; 殻処分 2 m ³ アスファルト殻; 殻処分 9 m ³

積算内訳書

工事名	長崎497号松浦地区標識設置（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻； 殻処分 2 m3 アスファルト殻； 現場発生品運搬 1.76 t 案内標識板；
仮設工	式	1	3,091,400	
交通管理工	式	1	3,091,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	63,258,483	
共通仮設費	式	1	8,460,800	
共通仮設費	式	1	1,683,800	
運搬費	式	1	1,075,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	550,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,777,000	
純工事費	式	1	71,719,283	
現場管理費	式	1	20,096,000	
工事原価	式	1	91,815,283	
一般管理費等	式	1	15,894,717	
工事価格	式	1	107,710,000	