

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎497号松浦地区標識設置（その2）工事
工事地名	長崎県松浦市調川町下免地先—長崎県松浦市御厨町田代免地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	296日間	自 令和 7年 4月10日 至 令和 8年 1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長崎４９７号松浦地区標識設置（その２）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	45,232,469		
舗装工		式	1	182,251		
アスファルト舗装工		式	1	182,251	下層路盤(歩道部) 19 m2 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 300mm ; 上層路盤(歩道部) 19 m2 再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 100mm ; 基層(車道・路肩部) 20 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; 表層(車道・路肩部) 20 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	
標識工		式	1	42,477,666		
作業土工		式	1	25,336	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 土砂 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
小型標識工		式	1	4,309,530	標識基礎 1 基 75 単柱式の鋼管杭基礎 φ216.3 鋼管長さ(杭長) 2.000m ; 標識柱 1 基 75 単柱式 径114.3 柱長さ 4.091m 鋼管基礎建込 グレーベージュ ; 標識柱 1 基 7 単柱式 径101.6 柱長さ 5.6m グレーベージュ ; 標識柱 1 基	

積算内訳書

工事名	長崎４９７号松浦地区標識設置（その２）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1 単柱式 径101.6 柱長さ 5.49m グレーベンジュ； 標識柱	1 基
				72 単柱式 径89.1 柱長さ 4.6m 5基以上 グレーベンジュ； 標識柱	1 基
				6 単柱式 径89.1 柱長さ 3.5m グレーベンジュ 防護 柵添架 補助支柱添架； 標識柱	1 基
				2 単柱式 径89.1 柱長さ 3.47m グレーベンジュ 防 護柵添架； 標識柱	1 基
				11 単柱式 径89.1 柱長さ 3.293m グレーベンジュ 防 護柵添架； 標識柱	1 基
				8 単柱式 径89.1 柱長さ 3.1m グレーベンジュ 壁高 欄添架； 標識柱	2 基
				4×2基 単柱式 径76.3 柱長さ 3.1m 5基以上 グレーベン ジュ； 標識柱	1 基
				12 単柱式 径76.3 柱長さ 3.043m グレーベンジュ 防 護柵添架； 標識柱	2 基
				18, 25 単柱式 径76.3 柱長さ 3.032m グレーベンジュ 防 護柵添架；	

積算内訳書

工事名	長崎４９７号松浦地区標識設置（その２）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				標識柱 30, 32 単柱式 径60.5 柱長さ 4.159m 5基以上；	2 基
				標識柱 16 単柱式 径60.5 柱長さ 3.876m 5基以上 グレー ーシユ；	1 基
				標識柱 3 単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 グレー ーシユ；	1 基
				標識柱 5 単柱式 径60.5 柱長さ 3.304m 5基以上 グレー ーシユ；	1 基
				標識柱 23 単柱式 径60.5 柱長さ 2.247m グレー ーシユ フ ロツク積擁壁添架；	1 基
				標識板 75 警戒標識 900×900 1枚, 補助標識 400×1200 1 枚 カブセルレンズ型；	1 基
				標識板 2 警戒標識 900×900 1枚 カブセルレンズ型；	1 基
				標識板 7 規制標識 φ600 3枚, 350×600 1枚, 補助標識 2 20×600 3枚 カブセルレンズ型；	1 基
				標識板 1 規制標識 φ600 2枚, 350×600 1枚, 補助標識 2 20×600 3枚 カブセルレンズ型；	

積算内訳書

工事名	長崎４９７号松浦地区標識設置（その２）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				標識板 6 規制標識 350×600 1枚, φ 600 2枚, 補助標識 2 20×600 2枚 カブセルレンズ型 ;	1 基
				標識板 8 規制標識 350×600 1枚, φ 600 1枚, 補助標識 2 20×600 2枚 カブセルレンズ型 ;	1 基
				標識板 5 規制標識 φ 600 2枚 カブセルレンズ型 ;	1 基
				標識板 3 規制標識 350×600 1枚 カブセルレンズ型 ;	1 基
				標識板（注意事項）72 案内標識 1400×750 広角プリズム型 ;	1 基
				標識板（路線名）11 案内標識 1150×900 広角プリズム型 ;	1 基
				標識板（逆走禁止）4×2基 案内標識 1200×800 広角プリズム型 ;	2 基
				標識板（非常駐車帯）12, 16, 18, 23, 25, 30, 32 案内標識 900×600 広角プリズム型 ;	7 基
				標識基礎 69 片持式の基礎 4.0m3未満 ;	1 基
				標識基礎 10 抵抗板鋼製杭基礎(角型鋼管杭) □400 L=5500 ;	1 基
				標識基礎 15 複柱式の鋼管杭基礎 φ 457.2 鋼管長さ(杭長) 4.500m×1本, 4.000m×1 ;	1 基
大型標識工	式	1	38,142,800	標識基礎	1 基

積算内訳書

工事名		長崎４９７号松浦地区標識設置（その２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				17 複柱式の鋼管杭基礎 φ457.2 鋼管長さ(杭長) 4.000m×2本； 標識基礎	1 基
				68 複柱式の鋼管杭基礎 φ355.6 鋼管長さ(杭長) 3.500m×2本； 標識基礎	1 基
				70 複柱式の鋼管杭基礎 φ267.4 鋼管長さ(杭長) 2.500m×2本； 標識基礎	1 基
				71 複柱式の鋼管杭基礎 φ216.3 鋼管長さ(杭長) 2.500m×2本； 片持標識柱	1 基
				10 F型支柱 グレヘーシユ； 片持標識柱	1 基
				14 F型支柱 グレヘーシユ； 片持標識柱	1 基
				69 F型支柱 グレヘーシユ； 標識柱	1 基
				9 複柱式(構造物取付) STK-φ165.2×7.1t 柱長 さ5.690m グレヘーシユ； 標識柱	1 基
				15 複柱式(鋼管基礎) H-250×250×9×14 柱長さ8 .102m, 6.878m グレヘーシユ； 標識柱	1 基
				17	

積算内訳書

工事名	長崎４９７号松浦地区標識設置（その２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				複柱式(鋼管基礎) H-250×250×9×14 柱長さ6 .856m, 4.710m グレーヘーシユ; 標識柱 1 基 68 複柱式(鋼管基礎) H-200×200×8×12 柱長さ6 .659m, 4.838m グレーヘーシユ; 標識柱 1 基 70 複柱式(鋼管基礎) H-125×125×6.5×9 柱長さ 4.000m, 4.000m グレーヘーシユ; 標識柱 1 基 71 複柱式(鋼管基礎) H-100×100×6×8 柱長さ4. 300m, 4.300m グレーヘーシユ; 標識板 1 基 10 案内標識 2650×3500 1枚, 1600×3500 1枚, 900 ×900 1枚 広角プラスチック型; 標識板 1 基 15 案内標識 2650×3500 1枚, 1600×3500 1枚, 900 ×900 1枚 広角プラスチック型; 標識板 1 基 17 案内標識 900×4500 1枚 広角プラスチック型; 標識板 2 基 現26, 現27 案内標識 3200×3350 1枚 カプセルレンズ型; 標識板 1 基 14 案内標識 2650×350 1枚, 900×600 1枚 広角プ 라스틱型; 標識板 1 基 現道25

積算内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦地区標識設置（その2）工事									
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
				案内標識 2800×3350 1枚 カブ°セルレンズ°型； 標識板 （夜間）自1, 自2	2	基				
				案内標識 2650×3500 1枚 広角フ°リス°ム型； 標識板 現24	1	基				
				案内標識 3000×3000 1枚 カブ°セルレンズ°型； 標識板 68	1	基				
				案内標識 1100×5000 1枚, 900×900 1枚 広角フ°リス°ム型； 標識板 9	1	基				
				案内標識 2900×1500 1枚 広角フ°リス°ム型； 標識板 69	1	基				
				案内標識 1500×1800 1枚 カブ°セルレンズ°型； 標識板 70	1	基				
				案内標識 1500×1500 1枚 広角フ°リス°ム型； 標識板 71	1	基				
				案内標識 1800×1000 1枚 広角フ°リス°ム型； 標識板 19, 24, 26, 29	4	基				
				案内標識(トンネル壁面取付) 1200×3000 1枚, 400×3000 1枚, 600×3000 1枚 広角フ°リス°ム型；						
				道路付属施設工	式	1	1, 449, 951			
				道路付属物工	式	1	1, 449, 951	距離標 （1km標） 設置 パネル式(金具固定) 250×550 ゆるみ止めナット仕様 封入フ°リス°ム型； 距離標	2	枚
									8	枚

積算内訳書

工事名	長崎４９７号松浦地区標識設置（その２）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(1km標) 設置 パネル式(アンカー固定) 250×550 ゆる み止めナット仕様 封入プラスチック型； 距離標 25 枚	
				(100m標) 設置 パネル式(金具固定) 180×400 ゆるみ止 めナット仕様 封入プラスチック型； 距離標 64 枚	
				(100m標) 設置 パネル式(アンカー固定) 180×400 ゆる み止めナット仕様 封入プラスチック型； 距離標 31 枚	
				(20m標) 設置 パネル式(金具固定) 100×300 ゆるみ止 めナット仕様 無反射シート； 距離標 3 枚	
				(20m標) 設置 パネル式(アンカー固定) 100×300 ゆる み止めナット仕様 無反射シート；	
構造物撤去工	式	1	401,101		
標識撤去工	式	1	354,815	標識撤去 4 基 標識撤去 2 基 (夜間)	
構造物取壊し工	式	1	16,612	舗装版切断 19 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 21 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m；	
運搬処理工	式	1	29,674	殻運搬 2 m3 アスファルト殻； 殻処分 2 m3 アスファルト殻； 現場発生品運搬 0.76 t 案内標識板；	

積算内訳書

工事名	長崎４９７号松浦地区標識設置（その２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				現場発生品運搬 （夜間） 案内標識板； 0.37 t
仮設工	式	1	721,500	
交通管理工	式	1	721,500	交通誘導警備員 交通誘導警備員 （夜間） 1 式 1 式
直接工事費	式	1	45,232,469	
共通仮設費	式	1	7,276,800	
共通仮設費	式	1	1,719,800	
運搬費	式	1	1,200,000	建設機械運搬費 重建設機械分解組立輸送費 1 式 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	461,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,557,000	
純工事費	式	1	52,509,269	
現場管理費	式	1	16,476,000	
工事原価	式	1	68,985,269	
一般管理費等	式	1	12,374,731	
工事価格	式	1	81,360,000	