

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎497号松浦地区道路付属物設置（その1）工事
工事地名	長崎県松浦市志佐町浦免地先～志佐町庄野免地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	305日間	自 令和 7年 2月25日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎４９７号松浦地区道路付属物設置（その１）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	163,774,906		
防護柵工	式	1	148,149,732		
路側防護柵工	式	1	34,657,856	ガートレール 63 m （ノズレール含む） 塗装品 Gr-A-4E 50m以上100m未満 曲線部補正 無 グレーブージュ； ガートハーフ 1,738 m Gp-A-2B 塗装品 100m以上 曲線部補正無 グレーブージュ； ガートハーフ（摺り付け部） 11 箇所 Gp-A種 グレーブージュ；	
防止柵工	式	1	113,491,876	基礎ブロック，鋼管基礎 465 基 鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=600 亜鉛メッキ； 基礎ブロック，鋼管基礎 14 基 基礎ブロック 350×350×600； 基礎ブロック，鋼管基礎 4 基 基礎ブロック 400×400×600； 基礎ブロック，鋼管基礎 8 基 基礎ブロック 500×500×700； 基礎ブロック，鋼管基礎 2 基 基礎ブロック 200×200×200； 基礎ブロック，鋼管基礎 4 基 基礎ブロック 300×200×200； 金網・支柱（立入防止柵） 926 m ネットフェンス 丸ハーフ型 柵高1.5m 支柱間隔2.0m； 門扉 7 基 丸ハーフ型 片開き H=1.5m W=1.0m； 門扉 2 基 丸ハーフ型 両開き H=1.5m W=3.0m； 門扉 4 基 丸ハーフ型 両開き H=1.5m W=4.0m； 落下物等防止柵 1,700 m	

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎４９７号松浦地区道路付属物設置（その１）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ネットフェンス 丸パイ型 柵高 2.0m 添架用；
区画線工	式	1	3,484,287	
区画線工	式	1	3,484,287	溶融式区画線 900 m 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 30 m 溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 12 m 溶融式手動 破線 45～73cm 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 25 m 溶融式手動 破線 45～83cm 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 100 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 120 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； ペイント式区画線 7,880 m ペイント式 水性型 実線 20cm 加熱； ペイント式区画線 64 m ペイント式 水性型 破線 45cm 加熱； ペイント式区画線 22 m ペイント式 水性型 破線 45～67cm 15cm換算 加熱 ； ペイント式区画線 92 m ペイント式 水性型 破線 45～134cm 15cm換算 加 熱； ペイント式区画線 280 m ペイント式 水性型 ゼブラ 45cm 加熱；

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎４９７号松浦地区道路付属物設置（その１）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ペイント式区画線 ペイント式 水性型 矢印・記号・文字 15cm換算 加熱；	75 m
道路付属施設工	式	1	10,900,426		
境界工	式	1	1,684,464	境界杭 国土交通省型 120×120 根巻き基礎無し；	228 本
道路付属物工	式	1	9,215,962	視線誘導標 (土中用) 片面 反射体(橙色)φ100 支柱径φ34 土中建込 30本以上； 視線誘導標 (添架用) 片面 反射体(白色)φ100 支柱径φ34 防護柵取 付 30本以上； 視線誘導標 (添架用) 片面 反射体(橙色)φ100 支柱径φ34 防護柵取 付 30本以上； 視線誘導標 (橋梁用) 片面 反射体(白色)φ100 支柱径φ34 構造物取 付 30本以上； 視線誘導標 (橋梁用) 片面 反射体(橙色)φ100 支柱径φ34 構造物取 付 30本以上； 視線誘導標 (中分用) 両面 反射体(橙色)φ100 構造物取付 30本以上 ； 視線誘導標 (添架用) 二眼視線誘導標 片面 縦型 防護柵取付；	18 本 44 本 21 本 59 本 4 本 65 本 1 本

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎４９７号松浦地区道路付属物設置（その１）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				視線誘導標 （橋梁用） 二眼視線誘導標 片面 縦型 構造物取付；	1	本
				視線誘導標 （土中用） 三眼視線誘導標 片面 横型 土中建込；	3	本
				視線誘導標 （橋梁用） 三眼視線誘導標 片面 横型 構造物取付；	1	本
				視線誘導標 高輝度矢印板450×800 構造物取付；	6	基
				車線分離標 柱φ80 ベースφ250 H=800 可変式（穿孔式・1本脚）30本以上；	69	本
				交通遮断機 （Bランプ） W6800 基礎タイプ；	1	基
				交通遮断機 （Cランプ） W6800 基礎タイプ；	1	基
橋梁付属物工	式	1	1, 070, 720			
銘板工	式	1	1, 070, 720	橋名板 200×500；	16	枚
構造物撤去工	式	1	10, 041			
構造物取壊し工	式	1	7, 548	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	10	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m以下；	5	m2
運搬処理工	式	1	2, 493	殻運搬 アスファルト殻；	0. 3	m3
				殻処分 アスファルト殻(2. 35t/m3)；	0. 3	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎４９７号松浦地区道路付属物設置（その１）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	159,700	
交通管理工	式	1	159,700	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	163,774,906	
共通仮設費	式	1	17,221,800	
共通仮設費	式	1	1,515,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,457,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,706,000	
純工事費	式	1	180,996,706	
現場管理費	式	1	54,842,000	
工事原価	式	1	235,838,706	
一般管理費等	式	1	36,031,294	
工事価格	式	1	271,870,000	