

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎497号板橋・栗越地区道路付属物設置工事
工事地名	長崎県松浦市御厨町板橋免地先～佐世保市江迎町栗越地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	229日間	自 令和7年5月12日 至 令和7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長崎497号板橋・栗越地区道路付属物設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	79,296,151	
防護柵工	式	1	79,106,317	
路側防護柵工	式	1	355,467	移動式ガードレール設置 56 m 支給品運搬 13.3 t
防護施設工	式	1	78,750,850	クッションドラム 8 個 φ580×820(市松・セアラ) ; ポリエチレン製防護柵 230 m (撤去) L2000×H800×W560 ; ポリエチレン製防護柵 1,930 m (設置) L2000×H800×W560 ;
構造物撤去工	式	1	12,744	
道路付属物撤去工	式	1	12,744	視線誘導標撤去 26 本 (夜間) コンクリート建込 10本以上30本未満 ; 現場発生品運搬 0.06 t (夜間)
仮設工	式	1	177,090	
交通管理工	式	1	177,090	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式 (夜間)
直接工事費	式	1	79,296,151	
共通仮設費	式	1	8,996,000	
共通仮設費	式	1	819,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	819,000	

