

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度馬町地区舗装外工事
工事地名	長崎県長崎市馬町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	計画課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	186日間	自 令和 6年 9月13日 至 令和 7年 3月17日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度馬町地区舗装外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	37,814,181		
舗装工	式	1	20,813,442		
切削オーバーレイ工	式	1	18,421,210	切削オーバーレイ (夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホ リマー改質I型 (13) ; 殻運搬(路面切削) (夜間) 運搬距離8.9km ; 殻処分 (夜間) アスファルト殻 (2.35t/m3) ;	5,300 m2 265 m3 265 m3
アスファルト舗装工	式	1	1,348,620	上層路盤(歩道部) (時間的制約) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) (時間的制約) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下 ;	390 m2 390 m2
アスファルト舗装工	式	1	786,324	下層路盤(歩道部) (時間的制約) 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 350mm ; 上層路盤(歩道部) (時間的制約) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm ; 基層(車道・路肩部) (時間的制約) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下 ; 中間層(車道・路肩部) (時間的制約) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3	69 m2 69 m2 69 m2 69 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度馬町地区舗装外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				.0m以下； 表層(車道・路肩部) (時間的制約) 密粒ギャップASホリマー改質I型(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	69	m2
アスファルト舗装工	式	1	257,288	下層路盤(歩道部) (夜間) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 350mm； 上層路盤(歩道部) (夜間) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm； 基層(車道・路肩部) (夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)； 中間層(車道・路肩部) (夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)； 表層(車道・路肩部) (夜間) 密粒ギャップASホリマー改質I型(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；	17 17 17 17 19	m2 m2 m2 m2 m2
縁石工	式	1	394,343			
作業土工	式	1	79,703	床掘り (夜間) 土砂； 埋戻し (夜間) 土砂 土砂； 埋戻しコンクリート (夜間) 18-8-40(高炉) (W/C規格無し)；	1 1 1	式 式 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度馬町地区舗装外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬 (夜間) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離14.2km；	1	式
				残土等処分 (夜間) 土砂；	1	式
縁石工	式	1	314,640	歩車道境界ブロック E型 (夜間) C種(180/210×300×600) 18-8-25(20)(高炉)；	24	m
防護柵工	式	1	15,632			
路側防護柵工	式	1	15,632	移動式ガードレール (夜間) 自在R基礎 設置 (流用品)；	2	m
区画線工	式	1	2,138,032			
区画線工	式	1	2,138,032	溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	620	m
				溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	350	m
				溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	2	m
				溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 セブアラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	560	m
				溶融式区画線 (夜間)	630	m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度馬町地区舗装外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					溶融式手動 セヱブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無		
					；		
					溶融式区画線	26	m
					(夜間)		
					溶融式手動 セヱブラ 90cm 厚1.5mm 排水性舗装無		
					；		
					溶融式区画線	44	m
(時間的制約)							
溶融式手動 セヱブラ 軌道内 厚1.5mm 排水性舗装無；							
溶融式区画線		240	m				
(夜間)							
溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm排水性舗装無；							
区画線消去		533	m				
(夜間)							
削取り式；							
道路付属施設工	式	1	2,686,741				
道路付属物工	式	1	2,686,741	車線分離標		89	本
				(夜間)			
可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；							
反射板撤去・再設置		3	本				
(夜間)							
構造物撤去工	式	1	4,840,450				
防護柵撤去工	式	1	616,676	防護柵撤去(ガードレール)		92	m
(夜間)							
施設撤去工	式	1	1,452,774	施設材等撤去		1	式
				(時間的制約)			
上屋撤去		1	式				
(時間的制約)							
構造物取壊し工	式	1	1,414,515	コンクリート構造物取壊し		3	m3
(時間的制約)							

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度馬町地区舗装外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し (時間的制約)	26	m3
				鉄筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し (夜間)	2	m3
				無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 (夜間)	310	m
				アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 (時間的制約)	420	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m； 舗装版破碎 (夜間)	4	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m；		
				殻運搬 (時間的制約)	3	m3
				コンクリート殻(無筋) 運搬距離9.9km；		
運搬処理工	式	1	1,356,485	殻運搬 (時間的制約)	26	m3
				コンクリート殻(鉄筋) 運搬距離8.9km；		
				殻運搬 (夜間)	2	m3
				コンクリート殻(無筋) 運搬距離9.9km；		
				殻運搬 (時間的制約)	21	m3
				アスファルト殻 運搬距離8.9km；		
				殻運搬 (夜間)	0.6	m3
				アスファルト殻 運搬距離8.9km；		
				殻処分 (夜間)	5	m3
				コンクリート殻(無筋)；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度馬町地区舗装外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 (夜間) コンクリート殻(鉄筋)；	26	m3
				殻処分 (夜間) アスファルト殻(2.35t/m3)；	22	m3
				現場発生品運搬 (夜間)	36.79	t
仮設工	式	1	6,925,541			
工事用道路工	式	1	151,051	敷鉄板 (時間的制約) 22×1219×2438 設置・撤去；	1	式
交通管理工	式	1	6,774,490	交通誘導警備員 (夜間)	1	式
道路改良	式	1	9,998,318			
道路土工	式	1	94,815			
掘削工	式	1	13,122	掘削 (夜間) 土砂；	9	m3
残土処理工	式	1	81,693	土砂等運搬 (夜間) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離14.2km；	9	m3
				残土等処分 (夜間) 土砂；	9	m3
カバー工	式	1	9,903,503			
作業土工	式	1	2,795,961	床掘り (時間的制約) 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度馬町地区舗装外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(時間的制約) 土砂； 土砂等運搬	1	式
				(時間的制約) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離14.2km； 残土等処分	1	式
				(夜間) 土砂；		
隔壁工	式	1	1,579,467	コンクリート	5	m3
				(時間的制約) 24-12-20(25)(高炉)； 型枠	1	式
				(時間的制約) 一般型枠； 鉄筋	0.31	t
				(時間的制約) SD345 D13； 足場	1	式
				(時間的制約) 安全ネット必要； ずれ止めアンカー	40	本
				(時間的制約) 導水管設置	5	m
				(時間的制約) コンクリート・砕石用 外径φ18 内径φ15； 流末管設置	4	本
				(時間的制約) 角形鋼管 HDZT63 60×30×3.2 (STKR400) L=200； タイル設置	19	m2
				(時間的制約) 227×60×25；		
充填工	式	1	5,528,075	コンクリート充填	83	m3
				(時間的制約)		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度馬町地区舗装外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				18-8-40(高炉) (W/C規格無し) ; 止水コンクリート版製作 4 枚 (TYPE-1) 2000×1600×180～220 箱抜φ75 L=200 4本 30 -12-25(20) (高炉) ; 止水コンクリート版製作 2 枚 (TYPE-2) 2000×1600×180～220 箱抜φ75 L=200 6本 30 -12-25(20) (高炉) ; 止水コンクリート版製作 1 枚 (TYPE-3) 2000×2300×180～220 箱抜φ75 L=200 6本 30 -12-25(20) (高炉) ; 止水コンクリート版製作 1 枚 (TYPE-4) 2000×2600×180～220 箱抜φ75 L=200 6本 30 -12-25(20) (高炉) ; 止水コンクリート版運搬 14.4 t (夜間) 止水コンクリート版設置 2 箇所 (時間的制約) シールコンクリート設置 1 m3 (時間的制約) 18-8-20(25) 早強 水膨張弾性シール材 ;
直接工事費	式	1	47,812,499	
共通仮設費	式	1	9,487,458	
共通仮設費	式	1	1,828,458	
運搬費	式	1	474,650	建設機械運搬費 1 式 (夜間) 仮設材運搬費 1 式 (夜間)

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度馬町地区舗装外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	132,808	道路施設基本データ作成費用 1 式 鉄筋探査 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,221,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,659,000	
純工事費	式	1	57,299,957	
現場管理費	式	1	20,584,000	
工事原価	式	1	77,883,957	
一般管理費等	式	1	13,756,043	
工事価格	式	1	91,640,000	