

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度本明川河川維持管理工事
工事地名	本明川直轄管理区間内

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度本明川河川維持管理工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	50,512,438		
除草工		式	1	47,182,883		
堤防除草工		式	1	17,835,883	除草100,000m2 遠隔操縦式(刈幅185cm)； 除草471,000m2 ハットカイト式(刈幅150cm)； 除草61,300m2 肩掛式(カッター径255mm)飛散防止措置有り； 除草60,500m2 肩掛式(カッター径255mm)飛散防止措置無し； 除草1,000m2 人力； 集草307,000m2 遠隔操縦式(集草幅180cm)； 集草65,600m2 人力； 梱包144,000m2 持込； 積込・荷卸229,000m2 運搬(堤防除草)94,100m2 本明川～-3k000付近； 運搬(堤防除草)123,000m2 半造川～-3k000付近； 運搬(堤防除草)9,800m2 福田川～-3k000付近； 運搬(堤防除草)600m2 水位観測所・ポンプ場～-3k000付近； 運搬(堤防除草)1,500m2 長田地区～-3k000付近；	
高水敷除草工		式	1	3,627,665	除草74,500m2 ハットカイト式(刈幅150cm)； 除草13,000m2	

積算内訳書

工事名	令和 7 年度本明川河川維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				肩掛式(カッター径255mm)飛散防止措置有り； 除草	7,300 m2
				肩掛式(カッター径255mm)飛散防止措置無し； 集草	70,600 m2
				遠隔操縦式(集草幅180cm)； 集草	20,300 m2
				人力； 梱包	24,700 m2
				持込； 積込・荷卸	66,100 m2
				運搬(堤防除草) 本明川～-3k000付近；	47,700 m2
				運搬(堤防除草) 半造川～-3k000付近；	13,800 m2
				運搬(堤防除草) 水位観測所・ポンプ場～-3k000付近；	4,600 m2
低水路除草工	式	1	2,599,865	除草 肩掛式(カッター径255mm)飛散防止措置有り； 除草 肩掛式(カッター径255mm)飛散防止措置無し； 除草 人力； 集草 人力； 積込・荷卸 運搬(堤防除草) 本明川～-3k000付近； 運搬(堤防除草) 半造川～-3k000付近； 運搬(堤防除草) 福田川～-3k000付近；	4,000 m2 23,500 m2 4,400 m2 31,900 m2 31,900 m2 21,700 m2 1,800 m2 8,300 m2
積込工	式	1	965,202	積込(リサイクル)	169,000 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度本明川河川維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
外来種駆除工	式	1	90,840	抜根	1,000	m2
				抜根+集草+積込運搬；		
堤防除草工	式	1	15,377,919	除草	133,000	m2
				遠隔操縦式(刈幅185cm)；		
				除草	324,000	m2
				ハットカト式(刈幅150cm)；		
				除草	60,500	m2
				肩掛式(カッター径255mm)飛散防止措置有り；		
				除草	38,100	m2
				肩掛式(カッター径255mm)飛散防止措置無し；		
				除草	1,000	m2
				人力；		
				集草	280,000	m2
				遠隔操縦式(集草幅180cm)；		
				集草	64,500	m2
				人力；		
				梱包	117,000	m2
				持込；		
				積込・荷卸	227,000	m2
				運搬(堤防除草)	99,600	m2
				本明川～-3k000付近；		
				運搬(堤防除草)	83,100	m2
				半造川～-3k000付近；		
				運搬(堤防除草)	9,800	m2
				福田川～-3k000付近；		
				運搬(堤防除草)	600	m2
				水位観測所・ポンプ場～-3k000付近；		
				運搬(堤防除草)	34,300	m2
				長田地区～-3k000付近；		
高水敷除草工	式	1	3,950,766	除草	98,700	m2
				ハットカト式(刈幅150cm)；		
				除草	13,000	m2
				肩掛式(カッター径255mm)飛散防止措置有り；		
				除草	7,300	m2

積算内訳書

工事名	令和7年度本明川河川維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				肩掛式(カッター径255mm)飛散防止措置無し； 集草	68,800 m2
				遠隔操縦式(集草幅180cm)； 集草	20,300 m2
				人力； 梱包	15,200 m2
				持込； 積込・荷卸	73,800 m2
				運搬(堤防除草)	58,500 m2
				本明川～-3k000付近； 運搬(堤防除草)	10,700 m2
				半造川～-3k000付近； 運搬(堤防除草)	4,600 m2
				水位観測所・ポンプ場～-3k000付近；	
低水路除草工	式	1	1,634,623	除草	4,000 m2
				肩掛式(カッター径255mm)飛散防止措置有り； 除草	17,900 m2
				肩掛式(カッター径255mm)飛散防止措置無し； 集草	21,800 m2
				人力； 積込・荷卸	21,800 m2
				運搬(堤防除草)	21,700 m2
				本明川～-3k000付近； 運搬(堤防除草)	80 m2
				半造川～-3k000付近；	
積込工	式	1	1,100,120	積込(リサイクル)	133,000 m2
河川土工	式	1	262,160		
掘削工	式	1	69,020	河床等掘削	100 m3
				積込(ルース)	100 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
残土処理工	式	1	193,140	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	

積算内訳書

工事名	令和7年度本明川河川維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂等運搬	100 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
清掃工	式	1	165,620		
塵芥処理工	式	1	165,620	堆積塵芥収集(人力処理)	20 m3
応急処理工	式	1	2,747,775		
応急処理作業工	式	1	689,140	河川事故処理対応	1 式
水防演習場整備工	式	1	1,534,089	敷砂利	1,000 m2
				RC-40 敷厚 100mm；	
				敷鉄板	1 式
				22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	
				除草	28,300 m2
				ハットカブ式(刈幅150cm)；	
				除草	2,100 m2
				肩掛式(カッター径255mm)飛散防止措置有り；	
				集草	28,300 m2
				ハットカブ式(集草幅200cm)；	
				集草	2,100 m2
				人力；	
				積込・荷卸	30,500 m2
				運搬(堤防除草)	30,500 m2
				本明川～3k000付近；	
演習機材設置・撤去	式	1	524,546	土のう	220 袋
				看板等設置・撤去	1 式
				架台設置撤去	30 掛m2
仮設工	式	1	154,000		
交通管理工	式	1	154,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	50,512,438		

積算内訳書

工事名	令和7年度本明川河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	4,474,800	
共通仮設費	式	1	398,800	
運搬費	式	1	398,800	建設機械運搬費 1 式 仮設材運搬費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,076,000	
純工事費	式	1	54,987,238	
現場管理費	式	1	19,521,000	
工事原価	式	1	74,508,238	
一般管理費等	式	1	13,231,762	
工事価格	式	1	87,740,000	