積算内訳書

１．工事名

工事名	令和６年度佐世保地区道路植栽維持管理工事
工事地名	佐世保国道維持出張所管内

２．工事内容

１）　事務所名　　長崎河川国道事務所　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　　令和 6年 4月 1日
　　至　　令和 7年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和６年度佐世保地区道路植栽維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	20,786,496			
植栽維持工	式	1	12,046,396			
樹木･芝生管理工	式	1	12,046,396	樹木せん定 (歩道) 高木；	180	本
				樹木せん定 (歩道) 高木；	12	本
				樹木せん定 (歩道) 高木；	460	本
				樹木せん定 (歩道) 高木；	6	本
				樹木せん定 (歩道) 高木；	4	本
				樹木せん定 (歩道) 高木；	4	本
				樹木せん定 (歩道) 高木；	60	本
				樹木せん定 (歩道) 高木；	8	本
				樹木せん定 (歩道) 中･低木；	4	本
				樹木せん定 (中央分離帯) 中･低木；	5	本

積算内訳書

工事名	令和６年度佐世保地区道路植栽維持管理工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				樹木せん定 (歩道) 中･低木；	5	本
				樹木せん定 (歩道) 中･低木；	459	本
				樹木せん定 (中央分離帯) 中･低木；	118	本
				樹木せん定 (歩道) 中･低木；	213	本
				寄植せん定 (歩道) せん定 低木；	5,000	m2
				寄植せん定 (中央分離帯) せん定 低木；	1,330	m2
				芝刈 (歩道)	10	m2
				芝刈 (中央分離帯)	10	m2
				抜根除草 (歩道) 植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び交通島)；	5,000	m2
				抜根除草 (中央分離帯) 植込み地 1000m2以上 供用区間 中央分離帯；	2,490	m2
				剪定枝処分	220	m3
				除草処分	140	m3
				補植 (ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ) 低木樹高60cm未満 土壌改良材無 植樹割増し有	10	本

積算内訳書

工事名	令和６年度佐世保地区道路植栽維持管理工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				；		
				支柱	10	本
				(歩道) 高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満 支柱 10本以上50本未満；		
				支柱	10	本
				(歩道) 高木三脚鳥居幹周30cm以上60cm未 支柱 10本以上50本未満；		
				樹木施肥	206	本
				(歩道) ｳｯﾄﾞｴｰｽ4号 12-6-6-2 苦土 高木幹周60cm未満；		
				樹木施肥	5	本
				(中央分離帯) ｳｯﾄﾞｴｰｽ4号 12-6-6-2 苦土 高木幹周60cm未満；		
				樹木施肥	535	本
				(歩道) ｳｯﾄﾞｴｰｽ4号 12-6-6-2 苦土 高木幹周60cm以上120cm未満；		
				樹木施肥	244	本
				(歩道) ｳｯﾄﾞｴｰｽ4号 12-6-6-2 苦土 中木樹高200cm以上300cm未満；		
				樹木施肥	323	本
				(歩道) ｳｯﾄﾞｴｰｽ4号 12-6-6-2 苦土 中木･低木樹高200cm未満；		
				樹木施肥	118	本
				(中央分離帯) ｳｯﾄﾞｴｰｽ4号 12-6-6-2 苦土 中木･低木樹高200cm未満；		
				寄植･芝施肥	5,980	m2

積算内訳書

工事名	令和６年度佐世保地区道路植栽維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳	
				(歩道) ｳｯﾄﾞｴｰｽ4号 12-6-6-2 寄植 中木･低木 1000m2 以上 供用区間 標準(歩道及び交通島)；	
				寄植･芝施肥	1,330　m2
				(中央分離帯) ｳｯﾄﾞｴｰｽ4号 12-6-6-2 寄植 中木･低木 1000m2 以上 供用区間 中央分離帯；	
				潅水	500　m2
				(歩道)	
				防除	5　本
				(歩道) ｽﾐﾁｵﾝ乳剤 高木 高木幹周60cm未満 10本以上50本未満 時間制約補正無 夜間作業補正無 供用区間；	
				防除	5　本
				(歩道) ｽﾐﾁｵﾝ乳剤 高木 高木幹周60cm以上120cm未満 10本以上50本未満 時間制約補正無 夜間作業補正無；	
				寄植･芝薬剤散布	5　m2
				(歩道) ｽﾐﾁｵﾝ乳剤 寄植 低木 100m2未満 供用区間 標準(歩道及び交通島)；	
				寄植･芝薬剤散布	5　m2
				(歩道) ｽﾐﾁｵﾝ乳剤 寄植 中木 100m2未満 供用区間 標準(歩道及び交通島)；	
				移植	5　本
				(歩道) 低木樹高60cm未満 中低木10本以上 低木樹高60cm未満 100本未満；	
				移植	5　本
				(歩道) 中木樹高60cm以上100cm未満 中低木10本以上	

積算内訳書

工事名	令和６年度佐世保地区道路植栽維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				中木樹高60cm以上100cm未満 10本未満；		
除草工	式	1	429,800			
道路除草工	式	1	429,800	道路除草(複合) 運搬距離10km； 除草処分	1,000 100	m2 m3
応急処理工	式	1	1,862,300			
応急処理作業工	式	1	1,862,300	作業労務(普通作業員) 運転経費(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ) 2t積級；	300 200	時間 時間
仮設工	式	1	6,448,000			
交通管理工	式	1	6,448,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	20,786,496			
共通仮設費	式	1	3,718,250			
共通仮設費	式	1	636,250			
技術管理費	式	1	636,250	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費 街路樹診断費	1 1	式 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,082,000			
純工事費	式	1	24,504,746			
現場管理費	式	1	11,882,000			
工事原価	式	1	36,386,746			
一般管理費等	式	1	6,793,254			

積算内訳書

工事名	令和６年度佐世保地区道路植栽維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事価格	式	1	43,180,000	