# 積算内訳書

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | 令和６年度大村・小浜地区道路植栽維持管理工事 |
| 工事地名 | 大村・小浜維持出張所管内 |

２．工事内容

１）　事務所名　　長崎河川国道事務所　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　　令和 6年 4月 1日
　　至　　令和 7年 3月31日

４）　工事概要

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和６年度大村・小浜地区道路植栽維持管理工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路維持 | 式 | 1 | 41,920,673 | | | |
| 植栽維持工 | 式 | 1 | 25,037,323 | | | |
| 樹木･芝生管理工 | 式 | 1 | 25,037,323 | 樹木せん定<br>(歩道)<br>高木； | 95 | 本 |
| | | | | 樹木せん定<br>(歩道)<br>高木； | 95 | 本 |
| | | | | 樹木せん定<br>(環境緑地帯)<br>高木； | 1 | 本 |
| | | | | 樹木せん定<br>(環境緑地帯)<br>高木； | 1 | 本 |
| | | | | 樹木せん定<br>(歩道)<br>高木； | 233 | 本 |
| | | | | 樹木せん定<br>(歩道)<br>高木； | 233 | 本 |
| | | | | 樹木せん定<br>(環境緑地帯)<br>高木； | 11 | 本 |
| | | | | 樹木せん定<br>(環境緑地帯)<br>高木； | 11 | 本 |
| | | | | 樹木せん定<br>(歩道)<br>高木； | 12 | 本 |
| | | | | 樹木せん定<br>(歩道)<br>高木； | 12 | 本 |

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和６年度大村・小浜地区道路植栽維持管理工事 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
| | | | | 樹木せん定<br>（環境緑地帯）<br>高木； | 1 | 本 |
| | | | | 樹木せん定<br>（環境緑地帯）<br>高木； | 1 | 本 |
| | | | | 樹木せん定<br>（歩道）<br>高木； | 166 | 本 |
| | | | | 樹木せん定<br>（歩道）<br>高木； | 166 | 本 |
| | | | | 樹木せん定<br>（環境緑地帯）<br>高木； | 4 | 本 |
| | | | | 樹木せん定<br>（環境緑地帯）<br>高木； | 4 | 本 |
| | | | | 樹木せん定<br>（歩道）<br>中･低木； | 253 | 本 |
| | | | | 樹木せん定<br>（中央分離帯）<br>中･低木； | 50 | 本 |
| | | | | 樹木せん定<br>（環境緑地帯）<br>中･低木； | 88 | 本 |
| | | | | 樹木せん定<br>（歩道）<br>中･低木； | 144 | 本 |
| | | | | 樹木せん定<br>（環境緑地帯）<br>中･低木； | 28 | 本 |
| | | | | 樹木せん定 | 4 | 本 |

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和６年度大村・小浜地区道路植栽維持管理工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | （歩道） | | |
| | | | | 中･低木； | | |
| | | | | 樹木せん定 | 48 | 本 |
| | | | | （中央分離帯） | | |
| | | | | 中･低木； | | |
| | | | | 樹木せん定 | 291 | 本 |
| | | | | （歩道） | | |
| | | | | 中･低木； | | |
| | | | | 樹木せん定 | 931 | 本 |
| | | | | （中央分離帯） | | |
| | | | | 中･低木； | | |
| | | | | 樹木せん定 | 248 | 本 |
| | | | | （環境緑地帯） | | |
| | | | | 中･低木； | | |
| | | | | 樹木せん定 | 66 | 本 |
| | | | | （歩道） | | |
| | | | | 中･低木； | | |
| | | | | 樹木せん定 | 13 | 本 |
| | | | | （環境緑地帯） | | |
| | | | | 中･低木； | | |
| | | | | 寄植せん定 | 16,210 | m2 |
| | | | | （歩道） | | |
| | | | | せん定 低木； | | |
| | | | | 寄植せん定 | 2,910 | m2 |
| | | | | （中央分離帯） | | |
| | | | | せん定 低木； | | |
| | | | | 寄植せん定 | 1,280 | m2 |
| | | | | （環境緑地帯） | | |
| | | | | せん定 低木； | | |
| | | | | 寄植せん定 | 4,850 | m2 |
| | | | | （歩道） | | |
| | | | | せん定 中木； | | |
| | | | | 寄植せん定 | 200 | m2 |
| | | | | （中央分離帯） | | |

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和６年度大村・小浜地区道路植栽維持管理工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | せん定 中木； | | |
| | | | | 寄植せん定 | 820 | m2 |
| | | | | (環境緑地帯) | | |
| | | | | せん定 中木； | | |
| | | | | 芝刈 | 900 | m2 |
| | | | | (歩道) | | |
| | | | | 芝刈 | 200 | m2 |
| | | | | (中央分離帯) | | |
| | | | | 芝刈 | 1,100 | m2 |
| | | | | (環境緑地帯) | | |
| | | | | 抜根除草 | 2,600 | m2 |
| | | | | (歩道) | | |
| | | | | 植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び交通島)； | | |
| | | | | 抜根除草 | 160 | m2 |
| | | | | (中央分離帯) | | |
| | | | | 植込み地 1000m2以上 供用区間 中央分離帯； | | |
| | | | | 抜根除草 | 1,060 | m2 |
| | | | | (環境緑地帯) | | |
| | | | | 植込み地 1000m2以上 供用区間 環境緑地帯； | | |
| | | | | 剪定枝処分 | 407 | m3 |
| | | | | 除草処分 | 16 | m3 |
| | | | | 補植 | 200 | 本 |
| | | | | (ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ) | | |
| | | | | 低木樹高60cm未満 土壌改良材無 植樹割増し有； | | |
| | | | | 補植 | 100 | 本 |
| | | | | (ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ) | | |
| | | | | 低木樹高60cm未満 土壌改良材無 植樹割増し有； | | |
| | | | | 補植 | 50 | 本 |
| | | | | (ﾊﾏﾋｻｶｷ) | | |
| | | | | 低木樹高60cm未満 土壌改良材無 植樹割増し有； | | |

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和６年度大村・小浜地区道路植栽維持管理工事 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
| | | | | 支柱<br>(歩道)<br>高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満 支柱 10本以上50本未満； | 10 | 本 |
| | | | | 支柱<br>(歩道)<br>高木三脚鳥居幹周30cm以上60cm未 支柱 10本以上50本未満； | 5 | 本 |
| | | | | 樹木施肥<br>(歩道)<br>ｳｯﾄﾞｴｰｽ4号 12-6-6-2 苦土 高木幹周60cm未満； | 1,500 | 本 |
| | | | | 樹木施肥<br>(環境緑地帯)<br>ｳｯﾄﾞｴｰｽ4号 12-6-6-2 苦土 高木幹周60cm未満； | 50 | 本 |
| | | | | 樹木施肥<br>(歩道)<br>ｳｯﾄﾞｴｰｽ4号 12-6-6-2 苦土 高木幹周60cm以上120cm未満； | 355 | 本 |
| | | | | 樹木施肥<br>(環境緑地帯)<br>ｳｯﾄﾞｴｰｽ4号 12-6-6-2 苦土 高木幹周60cm以上120cm未満； | 40 | 本 |
| | | | | 樹木施肥<br>(歩道)<br>ｳｯﾄﾞｴｰｽ4号 12-6-6-2 苦土 中木樹高200cm以上300cm未満； | 270 | 本 |
| | | | | 樹木施肥<br>(環境緑地帯)<br>ｳｯﾄﾞｴｰｽ4号 12-6-6-2 苦土 中木樹高200cm以上300cm未満； | 650 | 本 |
| | | | | 樹木施肥<br>(歩道) | 2,000 | 本 |

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和６年度大村・小浜地区道路植栽維持管理工事 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | |
| | | | | ｳｯﾄﾞｴｰｽ4号 12-6-6-2 苦土 中木･低木樹高200cm未満； | |
| | | | | 樹木施肥 | 2,000　本 |
| | | | | （中央分離帯） | |
| | | | | ｳｯﾄﾞｴｰｽ4号 12-6-6-2 苦土 中木･低木樹高200cm未満； | |
| | | | | 樹木施肥 | 300　本 |
| | | | | （環境緑地帯） | |
| | | | | ｳｯﾄﾞｴｰｽ4号 12-6-6-2 苦土 中木･低木樹高200cm未満； | |
| | | | | 寄植･芝施肥 | 10,000　m2 |
| | | | | （歩道） | |
| | | | | ｳｯﾄﾞｴｰｽ4号 12-6-6-2 苦土 寄植 中木･低木 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び交通島)； | |
| | | | | 寄植･芝施肥 | 2,000　m2 |
| | | | | （中央分離帯） | |
| | | | | ｳｯﾄﾞｴｰｽ4号 12-6-6-2 苦土 寄植 中木･低木 1000m2以上 供用区間 中央分離帯； | |
| | | | | 寄植･芝施肥 | 2,000　m2 |
| | | | | （環境緑地帯） | |
| | | | | ｳｯﾄﾞｴｰｽ4号 12-6-6-2 苦土 寄植 中木･低木 1000m2以上 供用区間 環境緑地帯； | |
| | | | | 防除 | 500　本 |
| | | | | （歩道） | |
| | | | | ｽﾐﾁｵﾝ乳剤 高木幹周60cm未満 50本以上 時間制約補正無 夜間作業補正無 供用区間； | |
| | | | | 寄植･芝薬剤散布 | 10,000　m2 |
| | | | | （歩道） | |
| | | | | ｽﾐﾁｵﾝ乳剤 寄植 低木 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び交通島)； | |
| | | | | 寄植･芝薬剤散布 | 1,000　m2 |
| | | | | （中央分離帯） | |
| | | | | ｽﾐﾁｵﾝ乳剤 寄植 低木 1000m2以上 供用区間 中央分離帯； | |

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和６年度大村・小浜地区道路植栽維持管理工事 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
| | | | | 寄植･芝薬剤散布<br>(環境緑地帯)<br>ｽﾐﾁｵﾝ乳剤 寄植 低木 1000m2以上 供用区間 環境緑地帯；<br>寄植･芝薬剤散布<br>(歩道)<br>ｽﾐﾁｵﾝ乳剤 寄植 中木 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び交通島)；<br>寄植･芝薬剤散布<br>(中央分離帯)<br>ｽﾐﾁｵﾝ乳剤 寄植 中木 1000m2以上 供用区間 中央分離帯；<br>寄植･芝薬剤散布<br>(環境緑地帯)<br>ｽﾐﾁｵﾝ乳剤 寄植 中木 1000m2以上 供用区間 環境緑地帯；<br>移植<br>(歩道)<br>中木樹高60cm以上100cm未満 中低木10本以上<br>中木樹高60cm以上100cm未満 50本以上； | 1,000<br><br><br>6,000<br><br><br>1,000<br><br><br>1,000<br><br><br>50 | m2<br><br><br>m2<br><br><br>m2<br><br><br>m2<br><br><br>本 |
| 除草工 | 式 | 1 | 8,302,400 | | | |
| 道路除草工 | 式 | 1 | 8,302,400 | 道路除草(複合)<br>運搬距離10km；<br>除草処分 | 58,000<br><br>248 | m2<br><br>m3 |
| 応急処理工 | 式 | 1 | 2,132,950 | | | |
| 応急処理作業工 | 式 | 1 | 2,132,950 | 作業労務(普通作業員)<br>運転経費(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)<br>2t積級； | 300<br>250 | 時間<br>時間 |
| 仮設工 | 式 | 1 | 6,448,000 | | | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 6,448,000 | 交通誘導警備員 | 1 | 式 |

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和６年度大村・小浜地区道路植栽維持管理工事 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 41,920,673 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 5,533,250 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 636,250 | |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 636,250 | 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費　1　式<br>街路樹診断費　1　式 |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 4,897,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 47,453,923 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 21,118,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 68,571,923 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 12,078,077 | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 80,650,000 | |