

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度北本町地区防災対策工事
工事地名	長崎県雲仙市小浜町北本町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	0日間	自	契約締結日の翌日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度北本町地区防災対策工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	39,148,574		
道路土工	式	1	3,569,520		
掘削工	式	1	1,637,100	掘削	150 m3
				土砂 現場制約あり；	
				人力運搬	150 m3
				60m以下；	
法面整形工	式	1	763,560	法面整形(切土部)	540 m2
				現場制約有 り質土、砂及び砂質土、粘性土；	
残土処理工	式	1	1,168,860	土砂等運搬	110 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離27.0km；	
				残土等処分	110 m3
法面工	式	1	33,197,828		
法枠工	式	1	15,334,494	吹付枠	540 m2
				400×400 植生基材吹付 吹付厚5cm；	
アンカー工	式	1	17,863,334	アンカー工材料費(アンカー)	1 式
				削孔(アンカー)	481 m
				り質土；	
				アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	37 本
				グラウト注入	10 m3
				ボーリングマシン移設	5 回
				足場(アンカー)	1 式
防護柵工	式	1	326,834		
防止柵工	式	1	326,834	基礎ブロック、鋼管基礎	14 基
				基礎ブロック 180×180×450；	
				金網・支柱(立入防止柵)	26 m
				柵高1.5m 支柱間隔2.0m；	
構造物撤去工	式	1	667,094		
作業土工	式	1	219,461	床掘り	1 式
				土砂；	

積算内訳書

工事名	令和6年度北本町地区防災対策工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				埋戻し	1 式
構造物取壊し工	式	1	279,990	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	27 m3
運搬処理工	式	1	167,643	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 運搬距離7.2km；	27 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	27 m3
仮設工	式	1	1,387,298		
土留・仮締切工	式	1	163,710	土のう	18 袋
				積込(ルーズ)	20 m3
				土砂 小規模(標準)； 土砂等運搬	20 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離27.0km； 残土等処分	20 m3
防護施設工	式	1	892,788	切土及び発破防護柵	100 m2
				現場発生品運搬	21.59 t
交通管理工	式	1	330,800	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	39,148,574		
共通仮設費	式	1	6,809,130		
共通仮設費	式	1	2,503,130		
技術管理費	式	1	2,041,130	基本調査試験費	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	462,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,306,000		
純工事費	式	1	45,957,704		

積算内訳書

[illegible]