

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度長崎管内舗装修繕工事
工事地名	長崎県諫早市貝津町外

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	135日間	自 令和 6年 8月 8日 至 令和 6年12月20日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度長崎管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	20,381,838	
舗装工	式	1	17,510,108	
切削オーバーレイ工	式	1	17,510,108	切削オーバーレイ (夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホ リマー改質 I 型(13) ; 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト殻 運搬距離 2.6km ; 殻処分 (夜間) アスファルト切削殻(2.35t/m3) ;
区画線工	式	1	913,900	
区画線工	式	1	913,900	溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 高視認性区画線 (夜間) リブ式(溶融式) 実線 20cm 白 ;
道路附属施設工	式	1	903,300	
道路附属物工	式	1	903,300	車線分離標 (夜間) 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 ;
仮設工	式	1	1,054,530	
交通管理工	式	1	1,054,530	交通誘導警備員 (夜間)
直接工事費	式	1	20,381,838	

積算内訳書

工事名	令和6年度長崎管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	4,664,800	
共通仮設費	式	1	796,800	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 (夜間) 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	596,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	3,868,000	
純工事費	式	1	25,046,638	
現場管理費	式	1	10,299,000	
工事原価	式	1	80,002,662	
一般管理費等	式	1	13,017,338	
工事価格	式	1	93,020,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度長崎管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	15,291,158	
舗装工	式	1	12,382,218	
切削オーバーレイ工	式	1	12,382,218	切削オーバーレイ (夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホ リマー改質 I 型(13) ; 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト殻 運搬距離 3.0km ; 殻処分 (夜間) アスファルト切削殻(2.35t/m3) ;
区画線工	式	1	1,089,650	
区画線工	式	1	1,089,650	溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 高視認性区画線 (夜間) リブ式(溶融式) 実線 20cm 白 ;
道路附属施設工	式	1	903,300	
道路附属物工	式	1	903,300	車線分離標 (夜間) 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 ;
仮設工	式	1	915,990	
交通管理工	式	1	915,990	交通誘導警備員 (夜間)
直接工事費	式	1	15,291,158	

積算内訳書

仮番号

工事名		令和6年度長崎管内舗装修繕工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,664,000	
共通仮設費	式	1	608,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 (夜間) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	466,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,056,000	
純工事費	式	1	18,955,158	
現場管理費	式	1	8,127,000	
工事原価	式	1	27,082,158	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度長崎管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	9,557,866	
舗装工	式	1	7,633,136	
切削オーバーレイ工	式	1	7,633,136	切削オーバーレイ (夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホ リマー改質 I 型(13) ; 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト殻 運搬距離 9.9km ; 殻処分 (夜間) アスファルト切削殻(2.35t/m3) ;
区画線工	式	1	456,950	
区画線工	式	1	456,950	溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 高視認性区画線 (夜間) リブ式(溶融式) 実線 20cm 白 ;
道路附属施設工	式	1	903,300	
道路附属物工	式	1	903,300	車線分離標 (夜間) 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 ;
仮設工	式	1	564,480	
交通管理工	式	1	564,480	交通誘導警備員 (夜間)
直接工事費	式	1	9,557,866	

