

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度佐世保・大村管内舗装修繕工事
工事地名	長崎県諫早市赤崎町外

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主工種	舗装工事		
3) 工期	135日間	自	令和 6年 8月 8日
		至	令和 6年12月20日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度佐世保・大村管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	17,809,572	
舗装工	式	1	15,335,182	
切削オーバーレイ工	式	1	15,335,182	切削オーバーレイ (夜間) 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 密粒ギャップ ASホリマー改質I型(13) ; 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト殻 運搬距離 10.6km ; 殻処分 (夜間) アスファルト殻(2.35t/m3) ;
区画線工	式	1	703,000	
区画線工	式	1	703,000	溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 高視認性区画線 (夜間) リブ式(溶融式) 実線 20cm 白 ;
道路附属施設工	式	1	903,300	
道路附属物工	式	1	903,300	車線分離標 (夜間) 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 ;
仮設工	式	1	868,090	
交通管理工	式	1	868,090	交通誘導警備員 (夜間)
直接工事費	式	1	17,809,572	

積算内訳書

工事名	令和6年度佐世保・大村管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,896,800	
共通仮設費	式	1	439,800	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 (夜間) 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	239,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	3,457,000	
純工事費	式	1	21,706,372	
現場管理費	式	1	9,102,000	
工事原価	式	1	55,842,266	
一般管理費等	式	1	9,627,734	
工事価格	式	1	65,470,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度佐世保・大村管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	787,951	
舗装工	式	1	343,777	
試掘工	式	1	343,777	埋設物調査(車道部) (夜間) 5 箇所
仮設工	式	1	444,174	
交通管理工	式	1	444,174	交通誘導警備員 (夜間) 1 式 監視員 (夜間) 1 式
直接工事費	式	1	787,951	
共通仮設費	式	1	235,000	
共通仮設費	式	1	41,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	41,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	194,000	
純工事費	式	1	1,022,951	
現場管理費	式	1	526,000	
工事原価	式	1	1,548,951	

積算内訳書

工事名	令和6年度佐世保・大村管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	13,279,343	
舗装工	式	1	10,895,761	
切削オーバーレイ工	式	1	10,895,761	切削オーバーレイ (夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホ リマー改質 I 型(13) ; 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト殻 運搬距離 3.4km ; 殻処分 (夜間) アスファルト殻(2.35t/m3) ;
区画線工	式	1	729,362	
区画線工	式	1	729,362	溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 高視認性区画線 (夜間) リブ式(溶融式) 実線 20cm 白 ;
道路附属施設工	式	1	903,300	
道路附属物工	式	1	903,300	車線分離標 (夜間) 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 ;
仮設工	式	1	750,920	
交通管理工	式	1	750,920	交通誘導警備員 (夜間)
直接工事費	式	1	13,279,343	

