

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道35号外歩道橋補修工事
工事地名	佐世保国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所 道路管理第二課
2) 主工種	橋梁保全工事
3) 工期	0日間 自 契約締結日の翌日 至 令和7年8月20日
4) 工事概要	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度国道35号外歩道橋補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	10,335,096	
舗装工	式	1	2,132,517	
橋面改良工	式	1	1,920,837	薄層舗装撤去 83 m2 人力積込 1 m3 コンクリート塊； 殻運搬 1 m3 コンクリート殻(無筋) 運搬距離 L=5.3km； 殻処分 1 m3 コンクリート殻(無筋)； 薄層カー舗装 78 m2 (階段部) 樹脂モルタル t=15mm；
地覆部腐食対策工	式	1	211,680	端部止水モルタル 105 m 樹脂モルタル 50×65；
橋梁補修工	式	1	3,315,047	
止水対策工	式	1	361,972	樹脂モルタル 7 m (排水柵部) 樹脂モルタル 50×15； シーリング 9 m (排水柵部) 変成シリコン； シーリング 15 m (上部工接合部) 変成シリコン； 漏水防止テープ 3 m W=100 防水シリコン粘着シート； 排水管撤去・設置 6 m 点検孔 1 箇所 200×200 アクリル板250×250；
孔食部腐食対策工	式	1	2,747,600	化粧 ^ハ 取替 16 箇所 鋼板；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度国道35号外歩道橋補修工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				化粧 ^ハ _レ ^ル (材料費) 鋼板 C-5塗装系； 1 式
部材取替工	式	1	197,278	ビス止め (高欄支柱 ^カ _ハ ^ー 部) ビス呼び径4mm 長さ20mm； ポリカーボネイト板取替 90×200 t=3mm； 橋台 ^タ イル取替 人力積込 コンクリート塊； 殻運搬 コンクリート殻(無筋) 運搬距離 L=5.3km； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 5 個 1 枚 5 m2 0.1 m3 0.1 m3 0.1 m3
運搬処理工	式	1	8,197	現場発生品運搬 1 式
現場塗装工	式	1	2,269,986	
橋梁塗装工	式	1	2,269,986	塗膜除去 EPP工法； 塗膜除去 (夜間) EPP工法； 素地調整 1種ケレン(フラスト処理)； 素地調整 (夜間) 1種ケレン(フラスト処理) 密閉部； 下塗 有機 ^ジ ンク ^リ ツ ^チ ペ ^ィ ント(1層) スプレー； 下塗 (夜間) 有機 ^ジ ンク ^リ ツ ^チ ペ ^ィ ント(1層) スプレー 密閉部； 45 m2 0.08 m2 45 m2 0.08 m2 45 m2 0.08 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度国道35号外歩道橋補修工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				下塗 弱溶剤形変性球状樹脂塗料(2層)スプレー；	45	m2
				下塗 (夜間) 弱溶剤形変性球状樹脂塗料(2層)スプレー 密閉部；	0.08	m2
				中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用スプレー 淡彩；	45	m2
				中塗 (夜間) 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用スプレー 淡彩 密閉部；	0.08	m2
				上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩；	45	m2
				上塗 (夜間) 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 密閉部；	0.08	m2
仮設工	式	1	2,617,546			
足場工	式	1	1,357,346	吊足場 (夜間)	1	式
				足場 (夜間) 安全柵必要；	1	式
交通管理工	式	1	1,260,200	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員 (夜間)	1	式
直接工事費	式	1	10,335,096			
共通仮設費	式	1	3,574,800			
共通仮設費	式	1	218,800			

積算内訳書

工事名	令和6年度国道35号外歩道橋補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	5,707,445	
舗装工	式	1	967,813	
橋面改良工	式	1	874,453	舗装版切断 3 m コンクリート舗装版 15cm以下； 薄層舗装撤去 25 m ² 人力積込 0.2 m ³ コンクリート塊； 殻運搬 0.2 m ³ コンクリート殻(無筋) 運搬距離 L=7.4km； 殻処分 0.2 m ³ コンクリート殻(無筋)； 薄層カー舗装 1 m ² 樹脂モルタル t=8mm； 薄層カー舗装 21 m ² 階段部 樹脂モルタル t=8mm； 滑り止め 49 箇所 W=1.5m 35mm×20mm SUS 屋外用； シーリング 3 m (上部工接合部) 変成シリコン；
地覆部腐食対策工	式	1	93,360	端部止水モルタル 60 m 樹脂モルタル 50×58；
橋梁補修工	式	1	386,778	
孔食部腐食対策工	式	1	161,138	金属ハテ補修 0.06 m ² セラミック金属特殊ハテ； 金属ハテ補修 0.01 m ² (夜間) セラミック金属特殊ハテ；
部材取替工	式	1	195,700	高欄補修 5 箇所 φ29×150；

積算内訳書

工事名	令和6年度国道35号外歩道橋補修工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
排水施設工	式	1	29,940	排水管取付金具取替	2	箇所
現場塗装工	式	1	2,442,259			
橋梁塗装工	式	1	2,442,259	塗膜除去	54	m2
				EPP工法；		
				塗膜除去	0.09	m2
				(夜間)		
				EPP工法；		
				素地調整	54	m2
				1種ケレン(フラスト処理)；		
				素地調整	0.09	m2
				(夜間)		
				1種ケレン(フラスト処理)；		
				下塗	54	m2
				有機ゾンクリッチェイント(1層)スプレー；		
				下塗	0.09	m2
				(夜間)		
				有機ゾンクリッチェイント(1層)スプレー；		
				下塗	54	m2
				弱溶剤形変性球キ樹脂塗料(2層)スプレー；		
				下塗	0.09	m2
				(夜間)		
				弱溶剤形変性球キ樹脂塗料(2層)スプレー；		
				中塗	54	m2
				弱溶剤形ふつ素樹脂塗料用スプレー淡彩；		
				中塗	0.09	m2
				(夜間)		
				弱溶剤形ふつ素樹脂塗料用スプレー淡彩；		
				上塗	54	m2
				弱溶剤形ふつ素樹脂塗料スプレー淡彩；		
				上塗	0.09	m2
				(夜間)		
				弱溶剤形ふつ素樹脂塗料スプレー淡彩；		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道35号外歩道橋補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	1,910,595	
足場工	式	1	650,395	吊足場 (夜間) 1 式 足場 (夜間) 1 式 安全柵必要；
交通管理工	式	1	1,260,200	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式 (夜間)
直接工事費	式	1	5,707,445	
共通仮設費	式	1	2,347,000	
共通仮設費	式	1	99,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	99,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,248,000	
純工事費	式	1	8,054,445	
現場管理費	式	1	6,504,000	
工事原価	式	1	14,558,445	