

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度長崎管内橋梁補修工事
工事地名	佐世保国道維持出張所管内他

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	0日間	自	契約締結日の翌日
		至	令和 7年 8月20日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度長崎管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	6,877,562		
橋梁補修工	式	1	4,992,772		
ひび割れ補修工	式	1	558,100	充てん工法 1構造物当り補修延べ延長 24.4m 充填材(シーラント系シリコン樹脂)；	1 構造物
				低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 54.1m エポキシ樹脂3種；	1 構造物
断面修復工	式	1	305,754	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.11m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	1 構造物
				人力積込 コンクリート塊；	0.1 m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋) 運搬距離5.7km；	0.1 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) (2.35t/m3)；	0.1 m3
表面被覆工	式	1	4,128,918	表面含浸 プロコンガートシステムS；	498 m2
仮設工	式	1	1,884,790		
水替工	式	1	577,942	大型土のう Φ110×110 耐候性・短期仮設対応；	1 式
				大型土のう (夜間) Φ110×110 耐候性・短期仮設対応；	1 式
				大型土のう運搬 (夜間) 運搬距離1.5km以下；	1 式
				ポンプ排水 0以上40(m3/h)未満 作業時排水；	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度長崎管内橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
残土処理工	式	1	116,258	土砂等運搬 (夜間) 土砂 運搬距離6.2km ; 残土等処分 (夜間)	7	m3
橋梁足場工	式	1	480,690	足場 安全ネット必要 ;	1	式
交通管理工	式	1	709,900	交通誘導警備員 (夜間)	1	式
直接工事費	式	1	6,877,562			
共通仮設費	式	1	2,888,800			
共通仮設費	式	1	307,800			
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	249,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,581,000			
純工事費	式	1	9,766,362			
現場管理費	式	1	7,592,000			
工事原価	式	1	41,303,434			
一般管理費等	式	1	7,126,566			
工事価格	式	1	48,430,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度長崎管内橋梁補修工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁保全工事		式	1	4,690,687			
橋梁補修工		式	1	3,377,535			
頂版補修工		式	1	39,968	コンクリート (夜間) 21-8-25(20) 高炉 ; 型枠 一般型枠 ; 支保 鉄筋 SD345 D13 ;	0.2 1 1 0.01	m3 式 式 t
ひび割れ補修工		式	1	242,480	充てん工法 20m未満 充填材(シーラント系シリコン樹脂) ; 低圧注入工法 25m未満 エポキシ樹脂3種 ;	1 1	構造物 構造物
断面修復工		式	1	2,391,099	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.86m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ; 人力積込 コンクリート塊 ; 殻運搬 コンクリート殻(無筋) 運搬距離4.4km ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) (2.35t/m3) ;	1 0.9 0.9 0.9	構造物 m3 m3 m3
表面被覆工		式	1	703,988	表面含浸 プロトンガードシステムS ;	76	m2
仮設工		式	1	1,313,152			
水替工		式	1	514,681	大型土のう Φ110×110 耐候性・短期仮設対応 ; 大型土のう (夜間) Φ110×110 耐候性・短期仮設対応 ;	1 1	式 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度長崎管内橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				大型土のう運搬 (夜間) 運搬距離1.5km以下 ; ポンプ排水 0以上40(m3/h)未満 作業時排水 ;	11.9	t
残土処理工	式	1	88,571	土砂等運搬 (夜間) 土砂 運搬距離1.9km ; 残土等処分 (夜間)	1	式
交通管理工	式	1	709,900	交通誘導警備員 (夜間)	1	式
直接工事費	式	1	4,690,687			
共通仮設費	式	1	1,403,000			
共通仮設費	式	1	84,000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1	84,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,319,000			
純工事費	式	1	6,093,687			
現場管理費	式	1	4,215,000			
工事原価	式	1	10,308,687			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度長崎管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	3,107,907		
橋梁補修工	式	1	839,188		
ひび割れ補修工	式	1	243,156	充てん工法 20m未満 充填材(シーラント系シリコン樹脂, ポリマーセメント系)); 低圧注入工法 25m未満 エポキシ樹脂3種;	1 構造物
					1 構造物
断面修復工	式	1	271,712	左官工法 0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋クレン・鉄筋防錆 処理有;	1 構造物
				人力積込 コンクリート塊;	0.09 m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋) 運搬距離6.9km;	0.09 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)(2.35t/m3);	0.09 m3
下部工補修工	式	1	324,320	コンクリート充填 (夜間) 18-8-40 高炉;	0.5 m3
				型枠	1 式
				袋詰玉石 (夜間) 1t用袋材及び中詰材別途計上;	13 袋
				袋型根固め用袋材(材料費) 1t用 長期性能型 吊り金具なし;	13 袋
				割栗石(材料費) 150-200mm;	11 m3
仮設工	式	1	2,268,719		
土留・仮締切工	式	1	642,338	大型土のう Φ110×110 耐候性・短期仮設対応;	1 式
				大型土のう	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度長崎管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(夜間) Φ110×110 耐候性・短期仮設対応； 大型土のう運搬 1 式 (夜間) 運搬距離1.5km以下；
残土処理工	式	1	246,969	土砂等運搬 1 式 (夜間) 土砂 運搬距離3.8km； 残土等処分 1 式 (夜間)
橋梁足場工	式	1	190,512	足場 1 式
交通管理工	式	1	1,188,900	交通誘導警備員 1 式 (夜間)
直接工事費	式	1	3,107,907	
共通仮設費	式	1	1,300,000	
共通仮設費	式	1	123,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	123,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,177,000	
純工事費	式	1	4,407,907	
現場管理費	式	1	3,558,000	
工事原価	式	1	7,965,907	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度長崎管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事		式	1	1,219,514	
橋梁補修工		式	1	746,114	
断面修復工		式	1	255,498	左官工法 1 構造物 0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆 処理有； 人力積込 0.05 m3 コンクリート塊； 殻運搬 0.05 m3 コンクリート殻(無筋) 運搬距離4.5km； 殻処分 0.05 m3 コンクリート殻(無筋) (2.35t/m3)；
表面被覆工		式	1	490,616	表面含浸 56 m2 けい酸ナトリウム系表面含浸材 100m2未満；
仮設工		式	1	473,400	
交通管理工		式	1	473,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費		式	1	1,219,514	
共通仮設費		式	1	372,000	
共通仮設費		式	1	29,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1	29,000	
共通仮設費（率計上）		式	1	343,000	
純工事費		式	1	1,591,514	
現場管理費		式	1	1,100,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度長崎管内橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁保全工事	式	1	1,148,964			
橋梁補修工	式	1	498,756			
ひび割れ補修工	式	1	243,800	充てん工法	1	構造物
				20m未満 充填材(シーラント系シリコン樹脂)；		
				低圧注入工法	1	構造物
断面修復工	式	1	254,956	25m未満 エポキシ樹脂3種；		
				左官工法	1	構造物
				0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋クレン・鉄筋防錆		
				処理有；		
				残置型枠撤去（木枠部補修）	1	式
				鉄筋	0.01	t
				SD345 D13；		
				人力積込	0.02	m3
コンクリート塊；						
洗掘対策工	式	1	176,808	殻運搬	0.02	m3
				コンクリート殻(無筋) 運搬距離8.0km；		
				殻処分	0.02	m3
				コンクリート殻(無筋) (2.35t/m3)；		
洗掘対策工	式	1	176,808			
洗掘対策工	式	1	176,808	コンクリート充填	3	m3
				21-8-40 高炉；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
仮設工	式	1	473,400	鉄筋	0.01	t
				SD345 D16；		
仮設工	式	1	473,400			
交通管理工	式	1	473,400	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	1,148,964			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度長崎管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	479,000	
共通仮設費	式	1	27,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	27,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	452,000	
純工事費	式	1	1,627,964	
現場管理費	式	1	1,351,000	
工事原価	式	1	2,978,964	