

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度長崎管内歩道橋外補修工事
工事地名	長崎河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	0日間	自	契約締結日の翌日
		至	令和 7年12月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度長崎管内歩道橋外補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	15,428,001		
橋梁補修工		式	1	350,166		
目地止水工		式	1	127,260	目地止水 シリコン粘着シート；	0.06 m2
排水施設補修工		式	1	51,058	排水管取替 VP65；	3 m
部材撤去工		式	1	171,696	部材撤去 (道路標識旧取付部)	4 箇所
運搬処理工		式	1	152	現場発生品運搬	1 式
現場塗装工		式	1	8,033,704		
橋梁塗装工		式	1	8,010,288	素地調整 (夜間) 1種ケレン(フラスト処理)； 下塗 有機ゾンクリッチペイント(1層) スプレー 横断歩道橋； 下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 横断歩道橋； 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 横断歩道橋； 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 横断歩道橋；	360 m2 360 m2 360 m2 360 m2 360 m2
張紙防止塗装工		式	1	23,416	張紙防止塗装	8 m2
仮設工		式	1	7,044,131		
足場工		式	1	4,675,390	吊足場 (夜間)	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度長崎管内歩道橋外補修工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					足場 （夜間） 安全ネット必要； 1 式
防護施設工	式	1	256,241	移動式ガードレール （夜間） 支給品運搬 1 式	
交通管理工	式	1	2,112,500	交通誘導警備員 （夜間） 1 式	
直接工事費	式	1	15,428,001		
共通仮設費	式	1	4,943,800		
共通仮設費	式	1	554,800		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	496,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,389,000		
純工事費	式	1	20,371,801		
現場管理費	式	1	13,837,000		
工事原価	式	1	63,735,725		
一般管理費等	式	1	10,114,275		
工事価格	式	1	73,850,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度長崎管内歩道橋外補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
橋梁保全工事	式	1	6,004,546			
舗装工	式	1	1,164,109			
舗装部ひびわれ補修工	式	1	1,554	ひびわれ補修 フローンアスファルト；	4	m
橋面排水路部防水塗装工	式	1	1,162,555	カッター目地 20×15； 防水塗装工 目地シーリング 20×15； 端部シーリング 15×15 三角シール；	73 18 73 73	m m2 m m
橋脚巻立て工	式	1	770,667			
橋脚減肉対策工	式	1	770,667	補強リブ SM400A 60×12×400 60×14×400； 鉄筋 SD345 D13； フラ溶接 D13+D13 L=130mm； コンクリートはつり 3cm以下； 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用) ； コンクリート (夜間) 小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉)； シール材設置 30×30；	32 0.03 16 0.03 1 0.7 17	枚 t 箇所 m2 式 m3 m
橋梁補修工	式	1	2,799,298			

積算内訳書

工事名	令和6年度長崎管内歩道橋外補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
橋梁付属物補修工	式	1	2,070,506	裾隠し板取付金具取替 歩道橋用U [〃] ₁ ；	1,239	個
				裾隠し板取付金具取替 (夜間) 歩道橋用U [〃] ₁ ；	654	個
排水施設補修工	式	1	708,766	排水管取替 VP100；	10	m
				排水管取替 (夜間) VP100；	21	m
				排水管(材料費)	1	式
				金属ハ [〃] テ補修 (夜間)	1	箇所
電線管取替工	式	1	17,473	電線管取替 (夜間) HIVE φ22；	5	m
				電線管(材料費)	1	式
運搬処理工	式	1	2,553	現場発生品運搬	1	式
現場塗装工	式	1	10,272			
張紙防止塗装工	式	1	10,272	張紙防止塗装 (夜間)	2	m2
仮設工	式	1	1,260,200			
交通管理工	式	1	1,260,200	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員 (夜間)	1	式
直接工事費	式	1	6,004,546			
共通仮設費	式	1	2,468,000			
共通仮設費	式	1	103,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度長崎管内歩道橋外補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	103,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,365,000	
純工事費	式	1	8,472,546	
現場管理費	式	1	6,773,000	
工事原価	式	1	15,245,546	

積算内訳書

工事名	令和6年度長崎管内歩道橋外補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	5,384,394		
舗装工	式	1	1,354,334		
アスファルト舗装工	式	1	882,101	基層(車道・路肩部) 5 m2 (夜間) 密粒度ギ`ャップ`アスファルト(13) 舗装厚 50mm 1.4m 未満； 基層(車道・路肩部) 105 m2 (夜間) 密粒度ギ`ャップ`アスファルト(13) 舗装厚 50mm 1.4m 未満； 基層(車道・路肩部) 0.5 m2 (夜間) 密粒度ギ`ャップ`アスファルト(13) 舗装厚110mm 1.4m 未満； 基層(車道・路肩部) 12 m2 (夜間) 密粒度ギ`ャップ`アスファルト(13) 舗装厚110mm 1.4m 未満； 表層(車道・路肩部) 122 m2 (夜間) 密粒度ギ`ャップ`アスファルト(13)改質Ⅰ型 舗装厚 40m m 1.4m未満；	
橋面防水工	式	1	472,233	橋面防水 122 m2 (夜間) 塗膜防水； 排水管 5 m (夜間) VP40；	
区画線工	式	1	18,699		
区画線工	式	1	18,699	熔融式区画線 27 m (夜間)	

積算内訳書

工事名	令和6年度長崎管内歩道橋外補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色；	14 m
橋梁補修工	式	1	2,309,521		
作業土工	式	1	14,358	床掘り (夜間) 土砂； 埋戻し (夜間) 土砂； 土材料	1 式 1 式 1 式
ひび割れ補修工	式	1	242,810	充てん工法 20m未満 充填材(シーラント系シリコン樹脂)； 低圧注入工法 25m未満 エポキシ樹脂3種；	1 構造物 1 構造物
断面修復工	式	1	265,225	左官工法 0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防 錆処理有； 人力積込 コンクリート塊； 殻運搬 コンクリート殻(無筋) 運搬距離8.4km； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	1 構造物 0.06 m3 0.06 m3 0.06 m3
表面被覆工	式	1	1,787,128	表面含浸 プロコンガートシステムS；	194 m2
橋梁付属物工	式	1	690,480		
伸縮継手工	式	1	690,480	伸縮装置補修 (夜間)	18 m

積算内訳書

工事名	令和6年度長崎管内歩道橋外補修工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					合成ゴム発泡体止水材 適用遊間25mm；		
構造物撤去工		式	1	192,170			
構造物取壊し工		式	1	113,834	舗装版切断 (夜間)	32	m
					アスファルト舗装版 15cm以下；		
					舗装版破碎 (夜間)	120	m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；		
運搬処理工		式	1	78,336	殻運搬 (夜間)	12	m3
					アスファルト殻 運搬距離10.5km；		
					殻処分 (夜間)	12	m3
					アスファルト殻(2.35t/m3)；		
仮設工		式	1	819,190			
足場工		式	1	92,750	240×2000； 足場板	1	式
交通管理工		式	1	726,440	交通誘導警備員	1	式
					交通誘導警備員	1	式
					(夜間)		
直接工事費		式	1	5,384,394			
共通仮設費		式	1	2,501,984			
共通仮設費		式	1	380,984			
運搬費		式	1	3,209	仮設材運搬費	1	式
技術管理費		式	1	173,775	鉄筋探査 (夜間) 下向き；	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度長崎管内歩道橋外補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	204,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,121,000	
純工事費	式	1	7,886,378	
現場管理費	式	1	6,395,000	
工事原価	式	1	14,281,378	