

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度鷺崎地区旧堤掘削外工事
工事地名	長崎県諫早市鷺崎町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	流域治水課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	193日間	自 令和 6年 8月28日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度鷲崎地区旧堤掘削外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	68,907,262			
河川土工		式	1	37,403,124			
掘削工(ICT)		式	1	34,833,688	掘削(ICT)	9,000	m3
					土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；		
					掘削	9,000	m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；		
					土砂等運搬	15,730	m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					整地	1	式
					残土受入れ地での処理；		
盛土工		式	1	1,634,626	路体(築堤)盛土	270	m3
					2.5m未満；		
					路体(築堤)盛土	190	m3
					2.5m以上4.0m未満；		
盛土工(ICT)		式	1	349,580	路体(築堤)盛土(ICT)	1,400	m3
					4.0m以上；		
法面整形工(ICT)		式	1	585,230	法面整形(切土部)(ICT)	500	m2
					ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土；		
					法面整形(盛土部)(ICT)	300	m2
					法面締固め無し；		
法覆護岸工		式	1	20,713,036			
作業土工		式	1	1,212,288	埋戻し	1	式
					土砂；		
					基面整正	1	式
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					整地	1	式
					残土受入れ地での処理；		

積算内訳書

工事名	令和6年度鷺崎地区旧堤掘削外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工 (ICT)	式	1	204,010	床掘り (ICT)	1	式
コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	式	1	5,925,240	土砂；		
				現場打基礎コンクリート	70	m
				B		
				18-8-40 (高炉) 底幅 49 c m 高さ 50 c m ；		
				間知ブロック張	145	m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R		
				C-40 18-8-40 (高炉) 遮水シート無；		
コンクリートブロック工 (平ブロック張)	式	1	11,766,234	肩止コンクリート C	68	m
				18-8-40 (高炉) ；		
				端止コンクリート E	43	m
				18-8-40 (高炉) ；		
				端止コンクリート F	43	m
				18-8-40 (高炉) ；		
				現場打基礎コンクリート	28	m
				A		
				18-8-40 (高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m ；		
				平ブロック張	188	m2
				張りブロック t=100mm ；		
				平ブロック張	36	m2
				張りブロック t=100mm 裏込材 RC-40 ；		
				平ブロック張	485	m2
				張りブロック t=100mm 基礎材 RC-40 ；		
				ブロックマット	123	m2
				1:1.5以上 1:1.8未満 吸出し防止シート t=10mm ；		
				ブロックマット	167	m2
				水平部 吸出し防止シート t=10mm ；		
				かごマット (スロープ 型)	154	m2
				t=30cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径5～15cm ；		
				端止コンクリート A	7	m
				18-8-40 (高炉) ；		
				端止コンクリート B	7	m
				18-8-40 (高炉) ；		
				端止コンクリート C	7	m

積算内訳書

工事名	令和6年度鷲崎地区旧堤掘削外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40(高炉) ; 端止コンクリート D	19 m
				18-8-40(高炉) ; 端止コンクリート G	41 m
				18-8-40(高炉) ; 端止コンクリート H	42 m
				18-8-40(高炉) ; 端止コンクリート I	19 m
				18-8-40(高炉) ; 肩止コンクリート A	25 m
				18-8-40(高炉) ; 肩止コンクリート B	4 m
				18-8-40(高炉) ;	
護岸付属物工	式	1	787,314	現場打階段	2 箇所
				18-8-25(高炉) 再生クラッシュラン40～0 ;	
植生工	式	1	817,950	張芝	410 m2
				張芝工 300m2以上500m2未満 ;	
構造物撤去工	式	1	5,720,711		
構造物取壊し工	式	1	4,029,355	コンクリート構造物取壊し	93 m3
				無筋構造物 機械施工 ;	
				コンクリート構造物取壊し	99 m3
				鉄筋構造物 機械施工 ;	
				舗装版破碎	1,570 m2
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;	
				吹付法面取壊し	300 m2
				集積積込有 機械施工 ;	
				芝付シオキスタイル撤去	441 m2
運搬処理工	式	1	1,691,356	殻運搬	93 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
				殻運搬	99 m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;	
				殻運搬	78 m3
				アスファルト殻 ;	

積算内訳書

工事名	令和6年度鷲崎地区旧堤掘削外工事							
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
					殻運搬	15	m3	
					モルタル殻；			
					殻処分	93	m3	
					コンクリート殻(無筋)；			
					殻処分	99	m3	
					コンクリート殻(鉄筋)；			
					殻処分	78	m3	
					アスファルト殻(車道)；			
					殻処分	15	m3	
					モルタル殻；			
仮設工		式	1	5,070,391	現場発生品運搬		16.98	t
土留・仮締切工		式	1	3,747,191	土のう	1	式	
					製作・設置 一般仕様；			
					土のう	1	式	
					移設；			
					土のう	1	式	
交通管理工		式	1	1,323,200	撤去；			
					遮水シート張	1	式	
交通誘導警備員					1	式		
直接工事費		式	1	68,907,262				
共通仮設費		式	1	7,524,819				
共通仮設費		式	1	1,915,819				
技術管理費		式	1	1,196,819	保守管理(ICT)	1	式	
					システム初期費(ICT)	1	式	
現場環境改善費（率計上）		式	1	719,000				
共通仮設費（率計上）		式	1	5,609,000				

積算内訳書

工事名	令和6年度鷺崎地区旧堤掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	76,432,081	
現場管理費	式	1	21,645,000	
工事原価	式	1	98,077,081	
一般管理費等	式	1	16,842,919	
工事価格	式	1	114,920,000	