

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度船越地区築堤外工事
工事地名	長崎県諫早市船越町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	流域治水課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	236日間	自 令和 6年11月 7日 至 令和 7年 6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度船越地区築堤外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	51,062,231	
河川土工	式	1	24,090,074	
掘削工 (ICT)	式	1	1,206,110	掘削 (ICT) 2,900 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;
盛土工	式	1	4,047,756	路体 (築堤) 盛土 680 m3 2.5m未満 ; 路体 (築堤) 盛土 390 m3 2.5m以上4.0m未満 ;
盛土工 (ICT)	式	1	16,273,650	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 7,900 m3 4.0m以上 ; 土砂等運搬 7,070 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 積込 (ルーズ) 7,100 m3 土砂 土量50,000m3未満 ;
法面整形工 (ICT)	式	1	2,562,558	法面整形 (盛土部) (ICT) 4,780 m2 法面締固め無し ;
法覆護岸工	式	1	24,363,438	
作業土工	式	1	236,434	埋戻し 1 式 土砂 ; 基面整正 1 式
作業土工 (ICT)	式	1	31,583	床掘り (ICT) 1 式 土砂 ;
コンクリートブロック工 (平ブロック張)	式	1	361,391	現場打基礎コンクリート 5 m A 18-8-40 (高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m ; 平ブロック張 23 m2 張りブロック t=100mm ; 端止コンクリート 12 m (3) 18-8-40 (高炉) ; 肩止コンクリート 4 m

積算内訳書

工事名	令和6年度船越地区築堤外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40(高炉)；	
護岸付属物工	式	1	5,557,134	平張コンクリート	779 m2
				18-8-25(高炉) t=100mm；	
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1 m3
				(18)～(23)	
				18-8-40(高炉)；	
				端止コンクリート	346 m
				18-8-40(高炉)；	
植生工	式	1	18,176,896	張芝	3,420 m2
				張芝工 500m2以上；	
				芝付シオキスタイル	1,798 m2
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	5 m3
				(4)～(9)	
				18-8-40(高炉)；	
付帯道路工	式	1	996,523		
側溝工	式	1	996,523	プレキャストU型側溝	7 m
				PU3-500×500；	
				プレキャストU型側溝	2 m
				(小段面部)	
				PU3-500×500；	
				プレキャストU型側溝	22 m
				(縦排水部)	
				PU3-500×500；	
				側溝蓋	58 枚
				500 62.2×12.5×50；	
				側溝蓋	5 枚
				(小段面部)	
				500 62.2×12.5×50；	
				吐口工	1 箇所
				18-8-40(高炉)；	
構造物撤去工	式	1	842,196		

積算内訳書

工事名	令和6年度船越地区築堤外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	592,248	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下；	6 m 1,050 m2
運搬処理工	式	1	249,948	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻(車道)；	53 m3 53 m3
仮設工	式	1	770,000		
交通管理工	式	1	770,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	51,062,231		
共通仮設費	式	1	6,190,278		
共通仮設費	式	1	1,794,278		
技術管理費	式	1	1,219,278	保守管理(ICT) システム初期費(ICT)	1 式 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	575,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	4,396,000		
純工事費	式	1	57,252,509		
現場管理費	式	1	17,204,000		
工事原価	式	1	74,456,509		
一般管理費等	式	1	13,223,491		
工事価格	式	1	87,680,000		