

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度 長崎管内外CCTV設備設置工事
工事地名	長崎県長崎市鶴の尾町地先外

## 2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所 防災課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	184日間	自	令和 6年 9月12日
		至	令和 7年 3月14日
4) 工事概要			

## 積算内訳書

工事名	令和6年度 長崎管内外CCTV設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子応用設備(機器単体)	式	1	22,200,000	
CCTV設備	式	1	22,200,000	
CCTV装置	式	1	22,200,000	HD簡易型IPカメラ装置 指定色塗装 機側装置(ポール取付) 6 台
機器単体費	式	1	22,200,000	
工場製作	式	1	4,330,800	
工場製作工	式	1	4,330,800	
CCTV設備支柱製作工	式	1	4,330,800	カメラポール φ267.4×6.6t L=6.3m 溶融亜鉛めっき 6 基
工場純工事費	式	1	4,330,800	
(工場製作原価)	式	1	4,330,800	
電子応用設備	式	1	2,858,795	
CCTV設備工	式	1	1,705,935	
CCTV装置設置工	式	1	1,705,935	HD簡易型IPカメラ装置設置工 据付・調整(実装機器含む) 1 台 HD簡易型IPカメラ装置設置工 据付・調整(実装機器含む) (2台目以降); 5 台 支柱設置 6 基 400kg未満 L=6.3m 光ケーブル敷設工 1 式 光ケーブル成端 1 式 光ケーブル試験 1 式 配線工 1 式 配管工 1 式
システム・インテグレーション	式	1	679,660	

## 積算内訳書

工事名	令和6年度 長崎管内外CCTV設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
システム・インテグレーション	式	1	679,660	システム・インテグレーション	1 式	
工場製品輸送工	式	1	196,000			
輸送工	式	1	196,000	輸送(電気) 長崎管内	1 式	
仮設工	式	1	277,200			
交通管理工	式	1	277,200	交通誘導警備員 B 昼間作業	18 人日	
直接工事費	式	1	2,858,795			
共通仮設費	式	1	654,984			
共通仮設費	式	1	71,984			
技術管理費	式	1	71,984	電気通信施設資産管理用データ作成費 道路施設基本データ作成費	1 式 1 式	
共通仮設費(率計上)	式	1	583,000			
純工事費	式	1	3,513,779			
現場管理費	式	1	1,938,000			
機器間接費	式	1	4,629,000			
技術者間接費	式	1	1,373,000			
機器管理費	式	1	3,256,000			
(現場原価)	式	1	10,080,779			
工事原価	式	1	40,967,607			



# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 長崎管内外CCTV設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子応用設備(機器単体)	式	1	13,824,000	
CCTV設備	式	1	13,824,000	
CCTV装置	式	1	3,700,000	HD簡易型IPカメラ装置 指定色塗装 機側装置 ボール取付 1 台
CCTV装置	式	1	3,700,000	HD簡易型IPカメラ装置 指定色塗装 機側装置 ボール取付 1 台
CCTV装置	式	1	6,424,000	HD簡易型IPカメラ装置 指定色塗装 機側装置 壁面取付 2 台
機器単体費	式	1	13,824,000	
工場製作	式	1	1,443,600	
工場製作工	式	1	1,443,600	
CCTV設備支柱製作工	式	1	1,443,600	カメラボール φ267.4×6.6t L=6.3m 溶融亜鉛めっき 2 基
工場純工事費	式	1	1,443,600	
(工場製作原価)	式	1	1,443,600	
電子応用設備	式	1	2,673,691	
CCTV設備工	式	1	1,848,431	
CCTV装置設置工	式	1	501,202	HD簡易型IPカメラ装置設置 据付・調整 機側装置 1 台 支柱設置 1 基 400kg未満 L=6.3m 光ケーブル敷設工 1 式 光ケーブル成端 1 式 光ケーブル試験 1 式 配線工 1 式 配管工 1 式

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 長崎管内外CCTV設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
CCTV装置設置工	式	1	501,202	HD簡易型IPカメラ装置設置 据付・調整 機側装置	1	台
				支柱設置	1	基
				400kg未満 L=6.3m		
				光ケーブル敷設工	1	式
				光ケーブル成端	1	式
				光ケーブル試験	1	式
				配線工	1	式
CCTV装置設置工	式	1	846,027	HD簡易型IPカメラ装置設置工 据付・調整(実装機器含む)	1	台
				HD簡易型IPカメラ装置設置工 据付・調整(実装機器含む)	1	台
				(2台目以降) ;		
				光ケーブル敷設工	1	式
				光ケーブル成端	1	式
				光ケーブル試験	1	式
				配線工	1	式
配管工	1	式				
システム・インテグレーション	式	1	558,900			
システム・インテグレーション	式	1	558,900	システム・インテグレーション	1	式
仮設工	式	1	266,360			
交通管理工	式	1	266,360	交通誘導警備員	4	人日
				A 昼間作業		
				交通誘導警備員	13	人日
				B 昼間作業		
直接工事費	式	1	2,673,691			
共通仮設費	式	1	807,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	807,000			
純工事費	式	1	3,480,691			



# 積算内訳書

仮番号

工事名		令和6年度 長崎管内外CCTV設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
電子応用設備(機器単体)	式	1	7,400,000		
CCTV設備	式	1	7,400,000		
CCTV装置	式	1	3,700,000	HD簡易型IPカメラ装置 指定色塗装 機側装置 ホール取付	1 台
CCTV装置	式	1	3,700,000	HD簡易型IPカメラ装置 指定色塗装 機側装置 ホール取付	1 台
機器単体費	式	1	7,400,000		
工場製作	式	1	1,443,600		
工場製作工	式	1	1,443,600		
CCTV設備支柱製作工	式	1	1,443,600	カメラホール φ267.4×6.6t L=6.3m 溶融亜鉛めっき	2 基
工場純工事費	式	1	1,443,600		
(工場製作原価)	式	1	1,443,600		
電子応用設備	式	1	3,736,505		
CCTV設備工	式	1	1,002,664		
CCTV装置設置工	式	1	501,332	HD簡易型IPカメラ装置設置工 据付・調整(実装機器含む)	1 台
				支柱設置工	1 基
				400kg未満 L=6.3m	
				光ケーブル敷設工	1 式
				光ケーブル成端	1 式
				光ケーブル試験	1 式
				配線工	1 式
				配管工	1 式
CCTV装置設置工	式	1	501,332	HD簡易型IPカメラ装置設置工 据付・調整(実装機器含む)	1 台
				支柱設置工	1 基

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 長崎管内外CCTV設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				400kg未満 L=6.3m	
				光ケーブル敷設工	1 式
				光ケーブル成端	1 式
				光ケーブル試験	1 式
				配線工	1 式
				配管工	1 式
光ケーブル敷設工	式	1	1,826,001		
光ケーブル敷設工	式	1	1,826,001	光ケーブル敷設工 (DSF100C+SM4C)	1 式
				光ケーブル敷設工 (SM60C)	1 式
				光ケーブル撤去工 (DSF100C+SM4C)	1 式
				光ケーブル撤去工 (SM60C+DSF4C)	1 式
				光ケーブル試験	1 式
				支給品運搬	1 式
				現場発生品運搬	1 式
システム・インテグレーション	式	1	302,120		
システム・インテグレーション	式	1	302,120	システム・インテグレーション	1 式
仮設工	式	1	605,720		
交通管理工	式	1	605,720	交通誘導警備員	18 人日
				A 昼間作業	
				交通誘導警備員	20 人日
				B 昼間作業	
直接工事費	式	1	3,736,505		
共通仮設費	式	1	1,019,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,019,000		
純工事費	式	1	4,755,505		



# 積算内訳書

仮番号

工事名		令和6年度 長崎管内外CCTV設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子応用設備(機器単体)	式	1	4,480,000		
CCTV設備	式	1	4,480,000		
CCTV装置	式	1	2,240,000	HD簡易型IPカメラ装置 メーカー標準塗装 ホール取付 機側装置	1 台
CCTV装置	式	1	2,240,000	HD簡易型IPカメラ装置 メーカー標準塗装 ホール取付 機側装置	1 台
機器単体費	式	1	4,480,000		
電子応用設備	式	1	855,632		
CCTV設備工	式	1	243,512		
CCTV装置設置工	式	1	123,256	HD簡易型IPカメラ装置設置工 据付・調整(実装機器含む) 配線工	1 台 1 式
CCTV装置設置工	式	1	120,256	HD簡易型IPカメラ装置設置工 据付・調整(実装機器含む) 配線工	1 台 1 式
システム・インテグレーション	式	1	302,120		
システム・インテグレーション	式	1	302,120	システム・インテグレーション	1 式
工場製品輸送工	式	1	186,000		
輸送工	式	1	186,000	輸送(電気) (福岡県内)	1 式
仮設工	式	1	124,000		
交通管理工	式	1	124,000	交通誘導警備員 A 昼間作業	4 人日
				交通誘導警備員 B 昼間作業	4 人日
直接工事費	式	1	855,632		

