

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度長崎497号松浦1・2号TNラジオ再放送設置工事
工事地名	長崎県松浦市志佐町地先 松浦1号トンネル外

2. 工事内容

- | | | |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 長崎河川国道事務所 | 防災課 |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事 | |
| 3) 工 期 | 420日間 | 自 令和 6年11月 1日
至 令和 7年12月26日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度長崎497号松浦1・2号T Nラジオ再放送設置工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
通信設備(機器単体)	式	1	85,170,000				
ラジオ再放送設備	式	1	85,170,000				
ラジオ再放送装置	式	1	85,170,000	受信架	1	架	
				AM放送架	1	架	
				FM放送架	1	架	
				共用装置架	1	架	
				FM80MHz帯、警察150MHz帯、消防260MHz帯；			
				無線接続箱	4	面	
				支柱含む；			
				共用装置・無線接続箱 1	1	面	
				警察150MHz帯、消防260MHz帯；			
				共用装置・無線接続箱 2	1	面	
				警察150MHz帯、消防260MHz帯；			
				整合器	3	個	
				AM再放送用；			
				終端抵抗器	1	個	
				AM再放送用；			
機器単体費	式	1	85,170,000				
通信設備	式	1	41,525,257				
ラジオ再放送設備工	式	1	41,178,197				
ラジオ再放送装置設置工	式	1	41,178,197	受信架設置	1	架	
				AM放送架設置	1	架	
				FM放送架設置	1	架	
				共用装置架設置	1	架	
				無線接続箱設置	4	面	
				共用装置・無線接続箱 1 設置	1	面	
				共用装置・無線接続箱 2 設置	1	面	
				整合器設置	3	個	
				終端抵抗器設置	1	個	

積算内訳書

工事名	令和6年度長崎497号松浦1・2号TNラジオ再放送設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				配管工(材料のみ)	1	式
				配管工(設置のみ)	1	式
				配線工(材料のみ)	1	式
				配線工(設置のみ)	1	式
				プルボックス取付 300*300*300(SUS) ;	1	台
				プルボックス取付 200*200*200(SUS) ;	4	台
システムインテグレーション	式	1	151,060			
システムインテグレーション	式	1	151,060	システムインテグレーション	1	式
工場製品輸送工	式	1	196,000			
輸送工	式	1	196,000	輸送(電気)	1	式
直接工事費	式	1	41,525,257			
共通仮設費	式	1	3,498,028			
共通仮設費	式	1	19,028			
技術管理費	式	1	19,028	電気通信施設資産管理用データ作成費	1	式
				無線局申請書作成費	1	式
共通仮設費(率計上)	式	1	3,479,000			
純工事費	式	1	45,023,285			
現場管理費	式	1	17,280,000			
機器間接費	式	1	6,979,000			
技術者間接費	式	1	353,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度長崎497号松浦1・2号TNラジオ再放送設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
機器管理費	式	1	6,626,000	
工事原価	式	1	69,282,285	
一般管理費等	式	1	12,387,715	
工事価格	式	1	166,840,000	