

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度長崎497号松浦2号トンネル外照明設備設置工事
工事地名	長崎県松浦市志佐町地先 松浦2号トンネル外

2. 工事内容

1)	事務所名	長崎河川国道事務所 防災課		
2)	主 工 種	道路維持工事		
3)	工 期	292日間	自	令和 7年 3月 3日
			至	令和 7年12月19日

積算内訳書

工事名	令和6年度長崎497号松浦2号トンネル外照明設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備	式	1	107,558,427		
トンネル照明設備工	式	1	103,549,084		
トンネル照明設備設置工	式	1	103,549,084	中継端子箱設置 1 面 亜鉛めっき仕上げ、壁面取付； 中継端子箱設置 1 面 亜鉛めっき仕上げ、ポール取付； 自動調光装置（受光部用）支柱設置（ベース露出） 1 基 STK400Φ101.6×t3.2 溶融亜鉛めっきHDZT77 ； 入口照明設置 KAE035BS-J-D相当 22 台 入口照明設置 KAE070BS-J-D相当 29 台 入口照明設置 KAE100BS-J-D相当 29 台 入口照明設置 KAE200BS-J-D相当 19 台 基本照明設置 KAE150BLS-J-D相当 103 台 自家発用14台含む； 基本照明設置 KAEP150BLS-J-D相当 15 台 電池内蔵； 非常駐車帯照明設置 KAE150BLS-J相当 4 台 自家発用； 非常駐車帯照明設置 KAEP150BLS-J相当 2 台 電池内蔵； 坑外照明灯設置工 2 基 起点・終点 配管工 1 式 配線工 1 式 プルボックス設置工 1 式	
道路照明設備工	式	1	2,570,013		
道路照明設備設置工	式	1	2,570,013	道路照明分電盤設置工 1 面 平戸IC交差点照明設置工 KCE070-2C 1 基 引込柱設置工 1 本 配線工 1 式	

積算内訳書

工事名	令和6年度長崎497号松浦2号トンネル外照明設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(道路照明灯～道路照明分電盤) ；
仮設工	式	1	1,439,330	
仮設足場工	式	1	1,423,930	仮設足場 1 式
交通管理工	式	1	15,400	交通誘導警備員 1 人日 (B)
直接工事費	式	1	107,558,427	
共通仮設費	式	1	6,672,800	
共通仮設費	式	1	58,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	6,614,000	
純工事費	式	1	114,231,227	
現場管理費	式	1	38,724,000	
工事原価	式	1	152,955,227	
一般管理費等	式	1	24,804,773	
工事価格	式	1	177,760,000	