

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度八本木山局非常用発電設備外設置工事
工事地名	長崎県五島市岐宿町河務郷浦ノ川国有林211-ち小班 八本木山中継所外

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所		
2) 主工種	河川維持工事		
3) 工期	354日間	自	令和7年3月4日
		至	令和8年2月20日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度八本木山局非常用発電設備外設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	56,860,000	
電源設備	式	1	56,860,000	
発電設備	式	1	56,860,000	引込開閉器盤 1 面 受電・切替盤 1 面 屋内鋼板製； 動力・電灯盤 1 面 屋内鋼板製； 非常用発動発電装置(発電機盤搭載型) 2 組 オープン型 75kVA 標準型 付属装置含む； 燃料小出槽 1 台 490リットル、ポンプ含む； 排風消音ダクト 2 台 屋内鋼板製；
機器単体費	式	1	56,860,000	
電気設備	式	1	6,420,758	
電源設備工	式	1	6,022,758	
発電設備設置工	式	1	4,308,713	引込開閉器盤設置工 1 面 受電・切替盤設置工 1 面 屋内鋼板製； 動力・電灯盤設置工 1 面 屋内鋼板製； No1非常用発電装置設置工 1 台 オープン型 75kVA； No2非常用発電装置設置工 1 台 オープン型 75kVA； 配線工 1 式 配管工 1 式
発電設備撤去工	式	1	1,714,045	引込開閉器盤撤去工 1 面 受電・切替盤撤去工 1 面

積算内訳書

工事名	令和6年度八本木山局非常用発電設備外設置工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				屋内自立型； 動力・電灯盤撤去工 1 面 屋内自立型； No1非常用発電装置撤去工 1 台 屋内オープン型 3相75kVA； No2非常用発電装置撤去工 1 台 屋内オープン型 3相75kVA； ARB盤撤去工 1 面 屋内自立型； 高速回線避雷器盤撤去工 1 面 屋内壁掛型； 配線撤去工 1 式 現場発生品運搬 1 式 フェリー料金含む；
工場製品輸送工	式	1	398,000	
輸送工	式	1	398,000	輸送費（電気） 1 式
直接工事費	式	1	6,420,758	
共通仮設費	式	1	743,480	
共通仮設費	式	1	71,480	
技術管理費	式	1	71,480	電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式 道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	672,000	
純工事費	式	1	7,164,238	
現場管理費	式	1	2,681,000	
機器間接費	式	1	5,666,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度八本木山局非常用発電設備外設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	4,930,000	
電源設備	式	1	4,930,000	
無停電電源設備	式	1	2,435,000	屋外用無停電電源装置 1 台 一般仕様型 70W 支柱共架型；
無停電電源設備	式	1	2,495,000	屋外用無停電電源装置 1 台 一般仕様型 70W 支柱共架型；
機器単体費	式	1	4,930,000	
電気設備	式	1	195,006	
電源設備工	式	1	115,726	
無停電電源設備設置工	式	1	57,863	屋外用無停電電源装置設置工 1 台 配線工 1 式 配管工 1 式
無停電電源設備設置工	式	1	57,863	屋外用無停電電源装置設置工 1 台 配線工 1 式 配管工 1 式
仮設工	式	1	79,280	
交通管理工	式	1	79,280	交通誘導警備員 2 人日 A 交通誘導警備員 3 人日 B
直接工事費	式	1	195,006	
共通仮設費	式	1	23,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	23,000	
純工事費	式	1	218,006	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度八本木山局非常用発電設備外設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	4,930,000	
電源設備	式	1	4,930,000	
無停電電源設備	式	1	2,495,000	屋外用無停電電源装置 1 台 一般仕様型 70W 支柱共架型；
無停電電源設備	式	1	2,435,000	屋外用無停電電源装置 1 台 一般仕様型 70W 支柱共架型；
機器単体費	式	1	4,930,000	
電気設備	式	1	185,336	
電源設備工	式	1	121,456	
無停電電源設備設置工	式	1	57,863	屋外用無停電電源装置設置工 1 台 配線工 1 式 配管工 1 式
無停電電源設備設置工	式	1	63,593	屋外用無停電電源装置設置工 1 台 配線工 1 式 配管工 1 式
仮設工	式	1	63,880	
交通管理工	式	1	63,880	交通誘導警備員 2 人日 A 交通誘導警備員 2 人日 B
直接工事費	式	1	185,336	
共通仮設費	式	1	22,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	22,000	
純工事費	式	1	207,336	

