

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 6 年度赤松谷川除石土砂運搬工事
工事地名	長崎県島原市地先、南島原市地先

2. 工事内容

1) 事務所名 長崎河川国道事務所 砂防課
2) 主 工 種 砂防・地すべり等工事
3) 工 期 253日間 自 令和 6年 6月21日
至 令和 7年 2月28日

4) 工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度赤松谷川除石土砂運搬工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	122,454,144	
砂防土工	式	1	75,203,080	
掘削工 (ICT)	式	1	43,610,280	掘削 (ICT) (無人化施工) 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し ; 土砂等運搬 (無人化施工) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 残土受入れ地での処理 ; 積込 (ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ; 15,000 m3 15,000 m3 15,000 m3 13,600 m3
残土処理工	式	1	31,592,800	整地 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 13,600 m3 13,600 m3
道路土工	式	1	1,718,970	
掘削工	式	1	185,409	掘削 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準) ; 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 90 m3 90 m3
路体盛土工	式	1	980,096	路体 (築堤) 盛土 2.5m未満 ; 路体 (築堤) 盛土 2.5m以上4.0m未満 ; 路体 (築堤) 盛土 4.0m以上 ; 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 積込 (ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ; 10 m3 10 m3 940 m3 980 m3 980 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度赤松谷川除石土砂運搬工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路床盛土工	式	1	441,064	路床盛土	380	m3
				4.0m以上；		
				土砂等運搬	430	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース)	430	m3
法面整形工	式	1	112,401	土砂 土量50,000m3未満；		
				法面整形(盛土部)	270	m2
法面工	式	1	299,700	法面締固め無 現場制約無；		
植生工	式	1	299,700	植生シート	270	m2
				植生シート工(標準品) 250m2以上500m2未満；		
付帯道路工	式	1	3,049,926			
コンクリート舗装工	式	1	3,049,926	上層路盤(車道・路肩部) (転回場)	295	m2
				再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm；		
				上層路盤(歩道部) (待避所)	242	m2
				再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm；		
				コンクリート舗装 (転回場)	295	m2
				18-8-25(20)(高炉) 舗装厚 150mm；		
コンクリート舗装工	式	1	242	コンクリート舗装 (待避所)	242	m2
				18-8-25(20)(高炉) 舗装厚 150mm；		
応急処理工	式	1	617,760			
応急処理事業工	式	1	617,760	応急作業	1	式
無人化施工設備	式	1	40,836,948			
無人化施工設備	式	1	40,836,948	無人化設備	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度赤松谷川除石土砂運搬工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	727,760	
交通管理工	式	1	727,760	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	122,454,144	
共通仮設費	式	1	17,577,548	
共通仮設費	式	1	8,234,548	
安全費	式	1	6,424,704	安全監視員 1 式 情報連絡員 1 式
技術管理費	式	1	658,844	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,151,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,343,000	
純工事費	式	1	140,031,692	
現場管理費	式	1	36,464,000	
工事原価	式	1	176,495,692	
一般管理費等	式	1	28,074,308	
工事価格	式	1	204,570,000	