



# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度赤松谷川1号堰堤補修その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	124,105,400	
砂防土工	式	1	49,575,185	
掘削工(ICT)	式	1	5,182,000	掘削(ICT) 10,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ; 掘削 10,000 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 ;
盛土工(ICT)	式	1	212,245	路体(築堤)盛土(ICT) 850 m3
残土処理工	式	1	44,180,940	整地 19,000 m3 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 19,020 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
根固め・水制工	式	1	64,509,927	
作業土工	式	1	47,963	埋戻し 1 式 基面整正 1 式
根固めブロック工	式	1	63,883,232	消波根固めブロック製作 1,200 個 ブロック種類(実質量) 3t ; 根固めブロック据付 6 個 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3t ブロック購入無 ; 消波根固めブロック仮置 1,194 個 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3t ; 消波根固めブロック運搬 6 個 2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 3個 1.0km以下 ; 消波根固めブロック運搬 1,194 個 2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 1.0km以下 ; 根固めブロック撤去・据付 12 個

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度赤松谷川1号堰堤補修その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				3t ; 端止めコンクリート 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
前庭保護工	式	1	578,732	砂防ソイルセメント セメント高炉B 添加量100kg/m3 ;	77	m3
応急処理工	式	1	2,059,200			
応急処理作業工	式	1	2,059,200	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	1,559,844			
構造物取壊し工	式	1	861,192	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	108	m3
運搬処理工	式	1	698,652	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	108 108	m3 m3
除草工	式	1	5,256,544			
堤防除草工	式	1	5,256,544	堤防除草(複合)	104,000	m2
仮設工	式	1	1,144,700			
土留・仮締切工	式	1	60,060	土のう 撤去 ;	1	式
作業ヤード整備工	式	1	158,400	混合槽設置・撤去	1	式
交通管理工	式	1	926,240	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	124,105,400			
共通仮設費	式	1	11,985,898			

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度赤松谷川1号堰堤補修その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,541,898	
運搬費	式	1	183,960	仮設材運搬費 <span style="float: right;">1 式</span>
技術管理費	式	1	1,196,938	保守管理(ICT) <span style="float: right;">1 式</span> システム初期費(ICT) <span style="float: right;">1 式</span> 品質管理費 <span style="float: right;">1 式</span>
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,161,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,444,000	
純工事費	式	1	136,091,298	
現場管理費	式	1	35,654,000	
工事原価	式	1	171,745,298	
一般管理費等	式	1	27,424,702	
工事価格	式	1	199,170,000	