

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                |
|------|----------------|
| 工事名  | 本明川ダム場内整備外工事   |
| 工事地名 | 長崎県諫早市上大渡野町地先外 |

## 2. 工事内容

|          |            |                                |
|----------|------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 本明川ダム工事事務所 | 工務課                            |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事     |                                |
| 3) 工 期   | 182日間      | 自 令和 6年 9月14日<br>至 令和 7年 3月14日 |
|          |            |                                |
| 4) 工事概要  |            |                                |
|          |            |                                |

# 積算内訳書

仮番号

|            |              |     |     |            |                                |          |
|------------|--------------|-----|-----|------------|--------------------------------|----------|
| 工事名        | 本明川ダム場内整備外工事 |     |     |            |                                |          |
| 工事区分・工種・種別 |              | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                        |          |
| 道路改良       |              | 式   | 1   | 90,369,277 |                                |          |
| 道路土工       |              | 式   | 1   | 16,172,250 |                                |          |
| 掘削工        |              | 式   | 1   | 15,169,500 | 掘削                             | 5,000 m3 |
|            |              |     |     |            | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; |          |
|            |              |     |     |            | 土砂等運搬                          | 5,000 m3 |
|            |              |     |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;               |          |
| 防草コンクリート   |              | 式   | 1   | 1,002,750  | 張りコンクリート                       | 250 m2   |
|            |              |     |     |            | 18-8-25 (20) (高炉) 10cm ;       |          |
| 舗装工        |              | 式   | 1   | 15,222,101 |                                |          |
| 橋面防水工      |              | 式   | 1   | 811,868    | 橋面防水                           | 392 m2   |
|            |              |     |     |            | 塗膜防水 ;                         |          |
|            |              |     |     |            | 排水キャップ                         | 9 個      |
|            |              |     |     |            | 橋面排水用 φ38.1×80 溶融亜鉛メッキ ;       |          |
| アスファルト舗装工  |              | 式   | 1   | 10,443,598 | 下層路盤(車道・路肩部)                   | 840 m2   |
|            |              |     |     |            | 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 120mm ;     |          |
|            |              |     |     |            | 上層路盤(車道・路肩部)                   | 840 m2   |
|            |              |     |     |            | 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 120mm ;    |          |
|            |              |     |     |            | 基層(車道・路肩部)                     | 392 m2   |
|            |              |     |     |            | 橋面                             |          |
|            |              |     |     |            | 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ; |          |
|            |              |     |     |            | 表層(車道・路肩部)                     | 392 m2   |
|            |              |     |     |            | 橋面                             |          |
|            |              |     |     |            | 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ; |          |
|            |              |     |     |            | 表層(車道・路肩部)                     | 4,330 m2 |
|            |              |     |     |            | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; |          |
| コンクリート舗装工  |              | 式   | 1   | 2,156,310  | コンクリート                         | 585 m2   |
|            |              |     |     |            | 18-8-25(高炉) 15cm ;             |          |
| 舗装打換え工     |              | 式   | 1   | 1,810,325  | 舗装版切断                          | 500 m    |
|            |              |     |     |            | アスファルト舗装版 15cm以下 ;             |          |
|            |              |     |     |            | 舗装版破碎                          | 500 m2   |
|            |              |     |     |            | アスファルト舗装版 15cm以下 ;             |          |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 本明川ダム場内整備外工事 |     |            |                                                     |       |    |
|------------|--------------|-----|------------|-----------------------------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位          | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                             |       |    |
|            |              |     |            | 表層                                                  | 500   | m2 |
|            |              |     |            | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；                       |       |    |
|            |              |     |            | 殻運搬                                                 | 25    | m3 |
|            |              |     |            | 舗装版破碎；                                              |       |    |
|            |              |     |            | 殻処分                                                 | 25    | m3 |
|            |              |     |            | アスファルト殻 車道；                                         |       |    |
| 防護柵工       | 式            | 1   | 25,420,500 |                                                     |       |    |
| 路側防護柵工     | 式            | 1   | 819,000    | ガードパイプ                                              | 50    | m  |
|            |              |     |            | Gp-Cp-2E 塗装品 50m以上100m未満 曲線部補正無；                    |       |    |
| 防止柵工       | 式            | 1   | 24,601,500 | 金網・支柱(立入防止柵)                                        | 2,000 | m  |
|            |              |     |            | H=1100 丸パイプ型 Z-GS7 3.2×56 亜鉛メッキ 基礎ブロック 200×200×450； |       |    |
|            |              |     |            | 転落(横断)防止柵                                           | 350   | m  |
|            |              |     |            | H=1100 長=1200(土中建込)4段グレーベージュ；                       |       |    |
| 標識工        | 式            | 1   | 672,400    |                                                     |       |    |
| 小型標識工      | 式            | 1   | 672,400    | 標識柱                                                 | 10    | 基  |
|            |              |     |            | 単柱式 径60.5 柱長さ 2.3m 5基以上；                            |       |    |
|            |              |     |            | 標識板                                                 | 10    | 枚  |
|            |              |     |            | 2.0m2未満 0.28m2/枚；                                   |       |    |
| 区画線工       | 式            | 1   | 559,690    |                                                     |       |    |
| 区画線工       | 式            | 1   | 559,690    | 溶融式区画線                                              | 1,600 | m  |
|            |              |     |            | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；                        |       |    |
|            |              |     |            | 溶融式区画線                                              | 100   | m  |
|            |              |     |            | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；                        |       |    |
| 地下水排除工     | 式            | 1   | 9,464,416  |                                                     |       |    |
| 集排水ポーリング工  | 式            | 1   | 9,464,416  | ポーリング                                               | 300   | m  |
|            |              |     |            | 地表 レキ質土 径90mm；                                      |       |    |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名           | 本明川ダム場内整備外工事 |     |            |                                                 |     |   |
|---------------|--------------|-----|------------|-------------------------------------------------|-----|---|
| 工事区分・工種・種別    | 単 位          | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                         |     |   |
|               |              |     |            | 保孔管                                             | 270 | m |
|               |              |     |            | 地表VP スレーナ現場加工無 VP40 ;                           |     |   |
|               |              |     |            | 導水管 (材料費)                                       | 70  | m |
|               |              |     |            | VP40 ;                                          |     |   |
|               |              |     |            | ホーリング 仮設機材                                      | 1   | 式 |
|               |              |     |            | 足場                                              | 1   | 式 |
| 道路付属施設工       | 式            | 1   | 7,161,120  |                                                 |     |   |
| 境界工           | 式            | 1   | 3,958,200  | 境界杭                                             | 600 | 本 |
|               |              |     |            | 国土交通省型 120×120 根巻き基礎無し ;                        |     |   |
| 道路付属物工        | 式            | 1   | 3,202,920  | 視線誘導標                                           | 112 | 本 |
|               |              |     |            | 土中建込 30本以上 反射体径φ100以下 支柱径φ34 ;                  |     |   |
|               |              |     |            | 車線分離標                                           | 100 | 本 |
|               |              |     |            | 固定式(貼付式) 30本以上 本体(柱)径φ80 へー<br>ス径φ250 高さ800mm ; |     |   |
| 応急処理工         | 式            | 1   | 13,540,800 |                                                 |     |   |
| 応急処理事業工       | 式            | 1   | 13,540,800 | 応急作業                                            | 1   | 式 |
| 仮設工           | 式            | 1   | 2,156,000  |                                                 |     |   |
| 交通管理工         | 式            | 1   | 2,156,000  | 交通誘導警備員                                         | 1   | 式 |
| 直接工事費         | 式            | 1   | 90,369,277 |                                                 |     |   |
| 共通仮設費         | 式            | 1   | 11,909,000 |                                                 |     |   |
| 共通仮設費         | 式            | 1   | 903,000    |                                                 |     |   |
| 現場環境改善費 (率計上) | 式            | 1   | 903,000    |                                                 |     |   |
| 共通仮設費 (率計上)   | 式            | 1   | 11,006,000 |                                                 |     |   |

## 積算内訳書

仮番号

|            |              |     |             |         |
|------------|--------------|-----|-------------|---------|
| 工事名        | 本明川ダム場内整備外工事 |     |             |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位          | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 純工事費       | 式            | 1   | 102,278,277 |         |
| 現場管理費      | 式            | 1   | 35,101,000  |         |
| 工事原価       | 式            | 1   | 137,379,277 |         |
| 一般管理費等     | 式            | 1   | 22,590,723  |         |
| 工事価格       | 式            | 1   | 159,970,000 |         |
|            |              |     |             |         |