

## 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	本明川ダム場内整備3期工事
工事地名	長崎県諫早市上大渡野地先外

## 2. 工事内容

1) 事務所名	本明川ダム工事事務所	工事課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	315日間	自 令和7年3月22日 至 令和8年1月30日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名		本明川ダム場内整備3期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良	式	1	129,894,100			
道路土工	式	1	110,473,800			
掘削工	式	1	104,929,800	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	30,000 4,000 34,000 1	m3 m3 m3 式
残土処理工	式	1	5,544,000	粒径処理 障害物除去；	4,000	m3
舗装工	式	1	10,611,000			
舗装打換え工	式	1	10,611,000	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻 (2.35t/m3) ； 不陸修正 補足材有り 再生粒度調整碎石 RM-40 29mm以上 34mm未満； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	2,500 3,000 150 150 3,000 3,000	m m2 m3 m3 m2 m2
区画線工	式	1	629,700			
区画線工	式	1	629,700	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	1,400	m

## 積算内訳書

工事名		本明川ダム場内整備3期工事		
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；
				400 m
仮設工	式	1	2,002,000	
交通管理工	式	1	2,002,000	交通誘導警備員 1 式
応急処理工	式	1	6,177,600	
応急処理事業工	式	1	6,177,600	応急作業 1 式
直接工事費	式	1	129,894,100	
共通仮設費	式	1	16,479,000	
共通仮設費	式	1	1,204,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,204,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,275,000	
純工事費	式	1	146,373,100	
現場管理費	式	1	49,342,000	
工事原価	式	1	195,715,100	
一般管理費等	式	1	30,704,900	
工事価格	式	1	226,420,000	