

積算内訳書

1. 工事名

工事名	緑川岩下地区外災害復旧工事
工事地名	熊本県下益城郡美里町岩下地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	253日間	自 令和 6年 7月 1日 至 令和 7年 3月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	緑川岩下地区外災害復旧工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	65,729,571		
河川土工		式	1	2,612,419		
掘削工		式	1	219,517	掘削	390 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					土砂等運搬	80 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	80 m3
					敷均し(ルース)；	
盛土工		式	1	1,554,930	路体(築堤)盛土	270 m3
					2.5m未満；	
法面整形工		式	1	837,972	法面整形(切土部)	660 m2
					現場制約無 葺質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形(盛土部)	640 m2
					法面締固め無 現場制約無；	
法覆護岸工		式	1	39,402,154		
作業土工		式	1	952,620	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					敷均し(ルース)；	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1	37,086,835	プレキャスト基礎ブロック	85 m
					底幅 50 c m 高さ 50 c m；	
					現場打小口止コンクリート	1 箇所
					(A)	
					18-8-40(高炉) 幅 50 c m 高さ 60 c m 鋼矢	
					板Ⅱw型 L=3.0m 打込長 L=2.8m；	
					プレキャスト小口止ブロック	1 箇所

積算内訳書

工事名	緑川岩下地区外災害復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(B) 幅 30 c m 高さ 100 c m ; プレキャスト横帯(隔壁)ブロック 幅 30 c m 高さ 65 c m ; 平ブロック張 (大型張ブロック) 1000×1000×350 ; 目地板 瀝青質目地板 t=10 ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	1 1,173 49 84	箇所 m2 m2 m
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	1,238,049	連節ブロック張 支給品 厚さ200mm、250kg/m2以上 ; 木杭 松丸太 長1.6m 末口9cm ; 胴木 松丸太 末口6cm ; 支給品運搬 連節ブロック ;	146 10 10 1	m2 本 m 式
植生工	式	1	124,650	張芝 張芝工 100m2未満 ;	50	m2
根固め工	式	1	753,293			
根固めブロック工	式	1	753,293	消波根固めブロック製作 2t型 ブロック種類(実質量) 2 t ; 根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入 無 ; 消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下 ; 間詰材 割栗石 150mm～200mm ; 吸出し防止材	16 16 16 5 8	個 個 個 m3 m2

積算内訳書

工事名	緑川岩下地区外災害復旧工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				河川護岸用 t=10mm ;	
仮設工	式	1	22,961,705		
工事用道路工	式	1	643,067	工事用道路盛土	1 式
				4.0m以上 ;	
				敷砂利	1 式
土留・仮締切工	式	1	16,930,938	RC-40 敷厚 100mm ;	
				土のう	1 式
				(耐候性大型土のう)	
水替工	式	1	3,111,980	2t用 短期仮設対応(1年)型 ;	
				遮水シート	1 式
				締切盛土	1 式
汚濁防止工	式	1	1,793,600	4.0m以上 ;	
				ポンプ 排水	1 式
				120以上450 (m3/h) 未満 常時排水 ;	
交通管理工	式	1	482,120	汚濁防止フェンス	1 式
				設置・撤去 ;	
				交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	65,729,571		
共通仮設費	式	1	7,878,000		
共通仮設費	式	1	1,816,000		
運搬費	式	1	1,103,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	713,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	6,062,000		
純工事費	式	1	73,607,571		

積算内訳書

[illegible]

積算内訳書

仮番号

工事名	緑川岩下区外災害復旧工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	46,173,902		
河川土工	式	1	1,472,755		
掘削工	式	1	53,085	掘削	150 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	863,850	路体(築堤)盛土	150 m3
				2.5m未満；	
法面整形工	式	1	555,820	法面整形(切土部)	460 m2
				現場制約無 葺質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	380 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
法覆護岸工	式	1	29,606,123		
作業土工	式	1	929,518	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	28,477,165	プレキャスト基礎ブロック	95 m
				底幅 55 c m 高さ 50 c m ；	
				プレキャスト小口止ブロック	1 箇所
				(A)	
				幅 30 c m 高さ 100 c m ；	
				プレキャスト小口止ブロック	1 箇所
				(B)	
				幅 30 c m 高さ 100 c m ；	
				プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	2 箇所
				幅 30 c m 高さ 65 c m ；	
				平ブロック張	580 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	緑川岩下区外災害復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(大型張ブロック) 1000×1000×350 ; 魚巣ブロック 500×955×600 ; 目地板 瀝青質目地板 t=10 ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	197	m2
植生工	式	1	199,440	張芝 張芝工 100m2未満 ;	80	m2
根固め工	式	1	276,886			
根固めブロック工	式	1	276,886	消波根固めブロック製作 2t型 ブロック種類 (実質量) 2 t ; 根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入 無 ; 消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下 ; 吸出し防止材 河川護岸用 t=10mm ;	6 6 6 10	個 個 個 m2
構造物撤去工	式	1	264,810			
構造物取壊し工	式	1	264,810	根固めブロック撤去 撤去・再設置 2t型 ; 土のう 大型土のう ;	10 163	個 袋
仮設工	式	1	14,553,328			
工事用道路工	式	1	123,415	敷砂利 RC-40 敷厚 100mm ;	1	式
土留・仮締切工	式	1	8,437,673	土のう (耐候性大型土のう)	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	緑川岩下区外災害復旧工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				2t用 短期仮設対応(1年)型；			
				遮水シート	1	式	
				吸出し防止材	1	式	
				合繊不織布 t=10mm；			
				締切盛土	1	式	
				4.0m以上；			
水替工	式	1	3,613,820	ポンプ排水	1	式	
				450以上1300(m3/h)未満 常時排水；			
汚濁防止工	式	1	2,109,000	汚濁防止フェンス	1	式	
				設置・撤去；			
交通管理工	式	1	269,420	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	46,173,902				
共通仮設費	式	1	5,031,000				
共通仮設費	式	1	530,000				
現場環境改善費（率計上）	式	1	530,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	4,501,000				
純工事費	式	1	51,204,902				
現場管理費	式	1	17,481,000				
工事原価	式	1	68,685,902				