

積算内訳書

1. 工事名

工事名	緑川川口地区（10工区）築堤工事
工事地名	熊本県熊本市南区川口地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	海岸工事	
3) 工期	274日間	自 令和 6年 7月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	緑川川口地区（10工区）築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	102,139,351	
河川土工	式	1	7,647,920	
掘削工	式	1	304,354	掘削 860 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
盛土工	式	1	5,646,342	路体(築堤)盛土 280 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 70 m3 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 2,300 m3 4.0m以上； 土材料 1 式 砂質土(締固土量)；
法面整形工	式	1	1,697,224	法面整形(切土部) 1,240 m2 現場制約無 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 1,490 m2 法面締固め無 現場制約無；
法覆護岸工	式	1	62,332,882	
作業土工	式	1	894,988	床掘り 1 式 土砂； 基面整正 1 式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	59,201,559	現場打基礎コンクリート 397 m 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 50cm； 現場打小口止コンクリート 1 箇所 18-8-40(高炉)； 現場打横帯(隔壁)コンクリート 1 箇所 (4) 18-8-40(高炉)； 現場打横帯(隔壁)コンクリート 1 箇所 (5) 18-8-40(高炉)； 現場打横帯(隔壁)コンクリート 3 箇所

積算内訳書

工事名	緑川川口地区（10工区）築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(6) 18-8-40(高炉) ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート 1 箇所
				(7) 18-8-40(高炉) ; 間知ブロック張 1,773 m2 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 目地板 69 m2 瀝青質目地板 t=10mm ; 現場打天端コンクリート 39 m 18-8-40(高炉) ; 平張コンクリート 1,225 m2 18-8-40(高炉) 高さ35cm ;
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	840,255	連節ブロック張 t=250mm ヒンジ 結合式(支給品) ; 支給品運搬 1 式 連節ブロック ;
植生工	式	1	1,396,080	張芝 840 m2 張芝工 500m2以上 ;
擁壁護岸工	式	1	17,757,760	
場所打擁壁工	式	1	15,360,203	基礎材 再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m ; 330 m2 裏込材 再生クラッシュラン40~0 厚 0.2m ; 24 m3 コンクリート 180 m3 18-8-40(高炉) ; 鉄筋 0.35 t (差し筋) SD345 D16~25 ; 目地板 20 m2 瀝青質目地板 t=10mm ; 止水板 27 m

積算内訳書

工事名	緑川川口地区（10工区）築堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				FF(塩ビ製)200×5 ; 型枠	1 式
				一般型枠 ; 足場	1 式
				安全ネット不要 ;	
場所打擁壁工	式	1	1,112,933	基礎材	29 m2
				再生グラッサレン40～0 敷厚 0.2m ;	
				裏込材	0.1 m3
				再生グラッサレン40～0 厚 0.2m ;	
				コンクリート	17 m3
				18-8-40(高炉) ;	
				目地板	2 m2
				瀝青質目地板 t=10mm ;	
				止水板	3 m
				FF(塩ビ製)200×5 ; 型枠	1 式
				一般型枠 ;	
場所打擁壁工	式	1	1,284,624	基礎材	23 m2
				再生グラッサレン40～0 敷厚 0.2m ;	
				裏込材	2 m3
				再生グラッサレン40～0 厚 0.2m ;	
				コンクリート	14 m3
				18-8-40(高炉) ;	
				鉄筋	0.02 t
				(差し筋)	
				SD345 D16～25 ;	
				目地板	1 m2
				瀝青質目地板 t=10mm ;	
				止水板	2 m
				FF(塩ビ製)200×5 ; 型枠	1 式
				一般型枠 ;	
				足場	1 式
				安全ネット不要 ;	

積算内訳書

工事名	緑川川口地区（10工区）築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
付帯道路工	式	1	5,653,889	
アスファルト舗装工	式	1	5,032,755	下層路盤(車道・路肩部) 1,950 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 1,950 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
アスファルト舗装工	式	1	557,474	下層路盤(車道・路肩部) 216 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 216 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
付属物設置工	式	1	63,660	距離標 2 本 新設 コンクリート製 120×120 ;
仮設工	式	1	8,746,900	
汚濁防止工	式	1	8,676,000	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去 ;
交通管理工	式	1	70,900	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	102,139,351	
共通仮設費	式	1	9,327,000	
共通仮設費	式	1	1,019,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,019,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,308,000	
純工事費	式	1	111,466,351	
現場管理費	式	1	29,677,000	
工事原価	式	1	141,143,351	

