

積算内訳書

1. 工事名

工事名	白川世安地区外掘削護岸工事
工事地名	熊本県熊本市中央区世安地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	257日間	自 令和 6年 7月 1日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	白川世安地区外掘削護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	109,262,335	
河川土工	式	1	5,020,920	
掘削工	式	1	4,892,610	掘削 1,900 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1,890 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1,900 m3 残土受入れ地での処理 ;
法面整形工	式	1	128,310	法面整形(切土部) 150 m2 現場制約無し(質土、砂及び砂質土、粘性土) ;
法覆護岸工	式	1	18,568,562	
作業土工	式	1	815,884	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
護岸コンクリート補強工	式	1	17,752,678	コンクリート 390 m3 18-8-40(高炉) ; 型枠 1 式 一般型枠 ; 目地板 38 m2 瀝青質目地板 t=10mm ;
根固め工	式	1	9,071,984	
根固めブロック工	式	1	9,071,984	根固めブロック据付 1,356 個 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 1.02 t ブロック購入無(再利用品) ;

積算内訳書

工事名	白川世安地区外掘削護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				消波根固めブロック積込 無筋ブロック 種類(実質量) 1.02t (再利用品); 1,356 個
				消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 10個 0.5km以下; 1,356 個
				袋詰玉石 2t用(再利用品); 124 個
構造物撤去工	式	1	8,576,923	
構造物取壊し工	式	1	8,576,923	根固めブロック撤去 無筋ブロック 種類(実質量)1.02t ; 1,627 個 消波根固めブロック運搬 (場内) 2.5t以下 積込み・荷卸 10個 0.5km以下 ; 1,356 個 消波根固めブロック運搬 (沖新仮置場) 2.5t以下 積込み・荷卸 10個 11.5km以下 ; 271 個 消波根固めブロック仮置 無筋ブロック 種類(実質量) 1.02 t ; 1,627 個
仮設工	式	1	68,023,946	
土留・仮締切工	式	1	59,789,186	大型土のう 設置・撤去 耐候性 長期仮設対応(3年)型 ; 1 式 締切盛土 4.0m以上 ; 1 式 締切盛土撤去 1 式 遮水シート ブルーシート #3000 ; 1 式
汚濁防止工	式	1	7,072,000	汚濁防止フェンス 設置・撤去 ; 1 式
交通管理工	式	1	1,162,760	交通誘導警備員 1 式

積算内訳書

工事名	白川世安地区外掘削護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	109,262,335	
共通仮設費	式	1	13,352,316	
共通仮設費	式	1	2,491,316	
準備費	式	1	22,316	木根等処分費 枝葉・幹； 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,469,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,861,000	
純工事費	式	1	122,614,651	
現場管理費	式	1	38,501,000	
工事原価	式	1	164,039,285	
一般管理費等	式	1	26,270,715	
工事価格	式	1	190,310,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	白川世安地区外掘削護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	1,657,634	
付帯道路工	式	1	1,643,454	
高水敷敷砂利工	式	1	1,643,454	坂路盛土 110 m3 4.0m以上 ; 敷砂利 6,040 m2 再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm ; 敷砂利 6 箇所 (待避所) 再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm ;
仮設工	式	1	14,180	
交通管理工	式	1	14,180	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	1,657,634	
共通仮設費	式	1	274,000	
共通仮設費	式	1	37,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	37,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	237,000	
純工事費	式	1	1,931,634	
現場管理費	式	1	992,000	
工事原価	式	1	2,923,634	