

積算内訳書

1. 工事名

工事名	加勢川川尻地区（1工区）河道掘削工事
工事地名	熊本県熊本市南区川尻地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	217日間	自 令和 6年 6月29日 至 令和 7年 1月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	加勢川川尻地区（1工区）河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
浚渫(河川)	式	1	119,029,021	
浚渫工(バックホ浚渫船)	式	1	44,883,981	
浚渫船運転工	式	1	17,940,510	浚渫船運転 12,000 m3 D0.8m3 粘性土；
作業船運転工	式	1	17,967,600	土運搬船運転 63 日 引船運転 63 日
揚土工	式	1	8,975,871	積込(ルース) 12,000 m3 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 11,990 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
浚渫土処理工	式	1	70,524,400	
自走式土質改良工	式	1	70,524,400	土質改良 12,000 m3 粘性土 固化材1m3当り使用量 65kg/m3 生石灰 ； 積込(ルース) 12,000 m3 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 11,990 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
仮設工	式	1	3,620,640	
汚濁防止工	式	1	2,413,200	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去；
交通管理工	式	1	1,207,440	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	119,029,021	
共通仮設費	式	1	20,577,327	
共通仮設費	式	1	10,960,327	

積算内訳書

工事名	加勢川川尻地区（1 工区）河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	9,830,327	土運搬船等運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,130,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,617,000	
純工事費	式	1	139,606,348	
現場管理費	式	1	38,419,000	
工事原価	式	1	178,025,348	
一般管理費等	式	1	28,284,652	
工事価格	式	1	206,310,000	