

積算内訳書

1. 工事名

工事名	加勢川川尻地区（2工区）河道掘削工事
工事地名	熊本県熊本市南区川尻地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	214日間	自 令和 6年 7月 2日 至 令和 7年 1月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	加勢川川尻地区（2工区）河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
浚渫(河川)	式	1	109,766,708	
浚渫工(バックホ浚渫船)	式	1	45,934,958	
浚渫船運転工	式	1	18,794,820	浚渫船運転 10,300 m3 D0.8m3 粘性土；
作業船運転工	式	1	18,823,200	土運搬船運転 66 日 引船運転 66 日
揚土工	式	1	8,316,938	積込(ルース) 10,300 m3 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 10,320 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
浚渫土処理工	式	1	60,733,790	
自走式土質改良工	式	1	60,733,790	土質改良 10,300 m3 粘性土 固化材1m3当り使用量 65kg/m3 生石灰 ； 積込(ルース) 10,300 m3 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 10,320 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
仮設工	式	1	3,097,960	
汚濁防止工	式	1	2,059,000	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去；
交通管理工	式	1	1,038,960	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	109,766,708	
共通仮設費	式	1	19,912,527	
共通仮設費	式	1	10,912,527	

積算内訳書

工事名	加勢川川尻地区（2工区）河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	9,848,527	土運搬船等運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,064,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,000,000	
純工事費	式	1	129,679,235	
現場管理費	式	1	36,245,000	
工事原価	式	1	165,924,235	
一般管理費等	式	1	26,605,765	
工事価格	式	1	192,530,000	