

積算内訳書

1. 工事名

工事名	緑川下流部保全対策外工事
工事地名	熊本県宇土市走潟町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	海岸工事	
3) 工 期	244日間	自 令和 6年 7月31日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	緑川下流部保全対策外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	84,619,633		
河川土工	式	1	4,350,768		
掘削工	式	1	310,464	掘削	880 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
法面整形工	式	1	1,973,976	法面整形(切土部)	2,330 m2
				現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；	
残土処理工	式	1	2,066,328	整地	880 m3
				敷均し(ルーズ)；	
				土砂等運搬	880 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法覆護岸工	式	1	34,196,492		
作業土工	式	1	1,190,890	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				敷均し(ルーズ)；	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	12,744,434	連節ブロック張	2,455 m2
				支給品 厚さ250mm ヒンジ 結合式；	
				支給品運搬	1 式
				連節ブロック；	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	20,261,168	現場打基礎コンクリート	62 m
				18-8-40(高炉) 底幅 46cm 高さ 50cm；	
				連節ブロック張	3,193 m2
				支給品 厚さ250mm ヒンジ 結合式；	
				現場打天端コンクリート	460 m
				(肩止コンクリート)	
				18-8-25(高炉)；	
				支給品運搬	1 式

積算内訳書

工事名	緑川下流部保全対策外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					連節ブロック；	
擁壁護岸工		式	1	34,300,240		
作業土工		式	1	857,335	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					敷均し(ルーズ)；	
場所打擁壁工		式	1	33,442,905	基礎材	190 m2
					再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m；	
					コンクリート	169 m3
					24-12-40(高炉)；	
					コンクリート	76 m3
					18-8-40(高炉)；	
					鉄筋	10.42 t
					SD345 D13；	
					目地板	25 m2
					瀝青質目地板 t=10；	
					止水板	44 m
					FF(塩ビ製)200×5；	
					チップング	380 m2
					コンクリート削孔	3,900 孔
アンカー	3,900 本					
					D13用；	
					型枠	1 式
					一般型枠；	
					足場	1 式
					安全ネット不要；	
付帯道路工		式	1	6,409,669		

積算内訳書

工事名	緑川下流部保全対策外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装準備工	式	1	207,200	不陸整正 補足材無し；	1,750	m2
アスファルト舗装工	式	1	1,093,144	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；	284	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；	284	m2
アスファルト舗装工	式	1	5,109,325	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；	1,990	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	1,990	m2
付属物設置工	式	1	1,364,880			
防止柵工	式	1	1,364,880	転落(横断)防止柵 (下新開排水樋管付近) 柵高 1.1m アンカーボルト固定；	88	m
構造物撤去工	式	1	3,421,944			
構造物取壊し工	式	1	2,822,646	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	480	m
				舗装版破碎 (パレハット部) アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	470	m2
				舗装版破碎 (浜戸川右岸) アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	1,800	m2
運搬処理工	式	1	599,298	殻運搬 アスファルト殻；	114	m3
				殻処分 アスファルト殻；	114	m3
仮設工	式	1	575,640			
交通管理工	式	1	575,640	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	緑川下流部保全対策外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	84,619,633	
共通仮設費	式	1	12,281,000	
共通仮設費	式	1	1,359,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,359,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,922,000	
純工事費	式	1	96,900,633	
現場管理費	式	1	40,801,000	
工事原価	式	1	199,125,656	
一般管理費等	式	1	30,234,344	
工事価格	式	1	229,360,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	緑川下流部保全対策外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	43,402,023		
沈下対策工		式	1	42,677,254		
作業土工		式	1	716,486	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
矢板工		式	1	41,960,768	広幅鋼矢板	1 枚
					(支柱矢板)	
					25H型 広幅鋼矢板平均長さ 36.5m 鋼矢板打込	
					長 35.5m；	
					広幅鋼矢板	1 枚
					(支柱矢板)	
					25H型 広幅鋼矢板平均長さ 36.0m 鋼矢板打込	
					長 35.0m；	
					広幅鋼矢板	4 枚
					(支柱矢板)	
					25H型 広幅鋼矢板平均長さ 35.5m 鋼矢板打込	
					長 34.5m；	
					広幅鋼矢板	20 枚
					(フローティング矢板)	
					25H型 広幅鋼矢板平均長さ 19.5m 鋼矢板打込	
					長 18.5m；	
					広幅鋼矢板	10 枚
					(フローティング矢板)	
					25H型 広幅鋼矢板平均長さ 19.0m 鋼矢板打込	
					長 18.0m；	
					広幅鋼矢板	27 枚
					(フローティング矢板)	
					25H型 広幅鋼矢板平均長さ 18.5m 鋼矢板打込	

積算内訳書

仮番号

工事名	緑川下流部保全対策外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				長 17.5m ; 鋼矢板頭部連結	57 m
法覆護岸工	式	1	302,510		
植生工	式	1	302,510	張芝 張芝工 100m2以上300m2未満 ;	130 m2
付属物設置工	式	1	244,200		
階段工	式	1	244,200	現場打階段 18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0 ;	1 箇所
構造物撤去工	式	1	37,659		
構造物取壊し工	式	1	24,336	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	3 m3
運搬処理工	式	1	13,323	殻運搬	3 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	3 m3
仮設工	式	1	140,400		
交通管理工	式	1	140,400	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	43,402,023		
共通仮設費	式	1	4,665,000		
共通仮設費	式	1	503,000		
現場環境改善費 (率計上)	式	1	503,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,162,000		
純工事費	式	1	48,067,023		

仮番号

[illegible]