

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	白川緑の区間堤防嵩上げ（4期）工事
工事地名	熊本県熊本市中央区南千反畑町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	155日間	自 令和 6年10月21日 至 令和 7年 3月24日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	白川緑の区間堤防嵩上げ（4期）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	75,146,771	
河川土工	式	1	2,375,132	
掘削工	式	1	17,640	掘削 50 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
盛土工	式	1	2,315,172	路体(築堤)盛土 80 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 120 m3 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 410 m3 4.0m以上； 土材料 1 式 砂質土(締固土量)；
法面整形工	式	1	42,320	法面整形(切土部) 10 m2 現場制約無し 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 80 m2 法面締固め無し 現場制約無し；
矢板護岸工	式	1	7,122,063	
笠コンクリート工	式	1	934,660	笠コンクリート 17 m 18-8-40(高炉) 底幅 70 cm 高さ 120 cm；
嵩上げコンクリート工	式	1	2,018,983	嵩上げコンクリート 17 m 24-8-40(高炉) 底幅 40 cm 高さ 154 cm ~156 cm；
矢板工	式	1	4,168,420	広幅鋼矢板 19 枚 25H型 広幅鋼矢板平均長さ 8.5m 鋼矢板打込長 7.6m；
法覆護岸工	式	1	4,897,662	
作業土工	式	1	9,419	床掘り 1 式 土砂； 基面整正 1 式

# 積算内訳書

工事名	白川緑の区間堤防嵩上げ（4期）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
石積(張)工	式	1	2,233,518	石積(張)基礎	11	m
				(基礎コンクリートB)		
				18-8-40(高炉) ;		
				石積	35	m <sup>2</sup>
				雑割石 ;		
				胴込・裏込コンクリート	15	m <sup>3</sup>
排水工	式	1	2,654,725	18-8-40(高炉) ;		
				裏込材	9	m <sup>3</sup>
				再生クラッシュラン RC-40 ;		
				現場打天端コンクリート	7	m <sup>3</sup>
				(肩止コンクリートB)		
				18-8-40(高炉) ;		
階段工	式	1	24,572,117	目地板	2	m <sup>2</sup>
				瀝青質目地板 t=10 ;		
排水工	式	1	2,654,725	場所打排水工	1	箇所
階段工	式	1	24,572,117			
階段工	式	1	24,572,117	現場打階段	9	箇所
				(階段①～階段⑨)		
				石張階段	8	m <sup>2</sup>
坂路工	式	1	5,924,629	B300×H250×400-500程度 ;		
				平張コンクリート	3	m <sup>2</sup>
				18-8-40(高炉) t=290mm ;		
坂路工	式	1	5,924,629	脱色アスファルト舗装	115	m <sup>2</sup>
				自然色密粒度アスコン13mm (改質Ⅱ型) ;		
付帯施設工	式	1	24,013,051	コンクリート洗い出し舗装	344	m <sup>2</sup>
				18-8-25(高炉) ;		
作業土工	式	1	210,264	床掘り	1	式
				土砂 ;		

# 積算内訳書

工事名	白川緑の区間堤防嵩上げ（4期）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
場所打擁壁工	式	1	7,692,832	埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				重力式擁壁 (1) 18-8-40(高炉)；	27	m
				重力式擁壁 (2) 18-8-40(高炉)；	12	m
L形擁壁 24-12-40(高炉)；	24	m				
	付帯施設工	式	1	16,109,955	植栽樹 (A) 4 箇所 植栽樹 (B) 1 箇所 連結自然石 φ300内外； 51 m <sup>2</sup> ピンコロ石 90×90×90 花崗岩； 363 個 転落防止柵 H=1.10m； 103 m チェーン柵 φ6(ステンレス製) 脱着式支柱； 7 m 張芝 張芝工 100m <sup>2</sup> 以上300m <sup>2</sup> 未満； 250 m <sup>2</sup> 植樹 サクラ(ソメイヨシノ) 高木幹周40cm以上60cm未満； 2 本 植樹 サクラ(陽春) 高木幹周20cm以上40cm未満； 4 本 案内サイン 1 基 注意喚起サイン 4 基	
下水道移設工	式	1	4,461,647			

# 積算内訳書

工事名	白川緑の区間堤防嵩上げ（4期）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	607,166	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				砂；		
埋戻し	式	1	607,166	発生土；		
				土材料	1	式
				砂(締固土量)；		
下水道移設工	式	1	3,854,481	管布設	19	m
				VUφ600；		
				管布設	11	m
				VUφ350；		
				プレキャストマンホール	1	箇所
				(嵩上げ)		
				組立2号人孔 (KM.02)；		
				プレキャストマンホール	1	箇所
				組立2号人孔 (M.05)；		
				プレキャストマンホール	1	箇所
組立2号人孔 (H.02)；						
プレキャストマンホール	1	箇所				
組立2号人孔 (H.03)；						
プレキャストマンホール	1	箇所				
組立3号人孔 (M.06)；						
構造物撤去工	式	1	295,870			
防護柵撤去工	式	1	20,843	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	7	m
				H=1.10m 土中建込；		
防護柵撤去工	式	1	20,843	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	20	m
				H=0.65m コンクリート建込；		
構造物取壊し工	式	1	161,161	コンクリート構造物取壊し	6	m <sup>3</sup>
				無筋構造物 機械施工；		
				コンクリート構造物取壊し	4	m <sup>3</sup>
鉄筋構造物 機械施工；	式	1	161,161	舗装版切断	1	m

## 積算内訳書

工事名	白川緑の区間堤防嵩上げ（4期）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 <span style="float: right;">41</span> <span style="float: right;">m2</span> アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；
排水構造物撤去工	式	1	52,128	塩ビ管撤去 <span style="float: right;">16</span> <span style="float: right;">m</span> φ 600；
運搬処理工	式	1	61,738	殻運搬 <span style="float: right;">2</span> <span style="float: right;">m3</span> アスファルト殻； 殻運搬 <span style="float: right;">6</span> <span style="float: right;">m3</span> コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 <span style="float: right;">4</span> <span style="float: right;">m3</span> コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 <span style="float: right;">2</span> <span style="float: right;">m3</span> アスファルト殻； 殻処分 <span style="float: right;">6</span> <span style="float: right;">m3</span> コンクリート殻(無筋)； 殻処分 <span style="float: right;">4</span> <span style="float: right;">m3</span> コンクリート殻(鉄筋)； 現場発生品運搬 <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">式</span> 転落防止柵、マンホール蓋；
仮設工	式	1	1,484,600	
土留・仮締切工	式	1	1,344,200	軽量鋼矢板 <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">式</span> 軽量鋼矢板 I 型；
交通管理工	式	1	140,400	交通誘導警備員 <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">式</span>
直接工事費	式	1	75,146,771	
共通仮設費	式	1	10,177,884	
共通仮設費	式	1	2,242,884	
運搬費	式	1	60,884	仮設材運搬費 <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">式</span>

## 積算内訳書

工事名	白川緑の区間堤防嵩上げ（4期）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	372,000	平板載荷試験費 <span style="float: right;">1 式</span>
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,810,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,935,000	
純工事費	式	1	85,324,655	
現場管理費	式	1	28,592,000	
工事原価	式	1	113,916,655	
一般管理費等	式	1	19,203,345	
工事価格	式	1	133,120,000	