

積算内訳書

1. 工事名

工事名	白川小島地区（3工区）築堤工事
工事地名	熊本県熊本市西区小島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	220日間	自	令和 6年 8月19日
		至	令和 7年 3月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	白川小島地区（3工区）築堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	115,584,779		
河川土工	式	1	40,280,947		
掘削工	式	1	458,640	掘削	1,300 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	36,257,918	路体(築堤)盛土	640 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	4,400 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体(築堤)盛土	3,300 m3
				4.0m以上；	
				土材料	1 式
				砂質土(締固土量)；	
法面整形工	式	1	2,394,806	法面整形(切土部)	60 m2
				現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	5,540 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
残土処理工	式	1	1,169,583	整地	1,200 m3
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1,170 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法覆護岸工	式	1	393,317		
護岸付属物工	式	1	393,317	平張コンクリート	126 m2
				18-8-25(高炉)；	
擁壁護岸工	式	1	20,920,802		
作業土工	式	1	1,677,877	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
プレキャスト擁壁工	式	1	19,242,925	プレキャストL型擁壁(1号)	136 m

積算内訳書

工事名	白川小島地区（3工区）築堤工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				プレキャストL型擁壁 (2号)	77	m
				プレキャストL型擁壁 (3号)	77	m
付帯道路工	式	1	25,580,071			
路側防護柵工	式	1	2,785,707	ガードレール	21	m
				塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無；		
				擬木	201	m
				設置 流用品；		
				プレキャストガードレール基礎	26	m
アスファルト舗装工	式	1	1,224,122	現場打防護柵基礎	21	m
				下層路盤(車道・路肩部)	475	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；		
アスファルト舗装工	式	1	11,468,313	表層(車道・路肩部)	475	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
				下層路盤(車道・路肩部)	2,930	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；		
				上層路盤(車道・路肩部)	2,930	m2
ブロック舗装工	式	1	50,414	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm；		
				表層(車道・路肩部)	2,930	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
				下層路盤(歩道部)	9	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm；		
側溝工	式	1	9,234,021	インターロッキングブロック舗装	9	m2
				標準品 直線配置 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚 30mm 100m2未満；		
				自由勾配側溝	25	m
				縦断用 300×300；		
				自由勾配側溝	92	m
				縦断用 300×400；		
				自由勾配側溝	196	m
				縦断用 300×500；		
				自由勾配側溝	8	m

積算内訳書

工事名	白川小島地区（3工区）築堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				横断用 300×300 グレチン管 蓋付； 自由勾配側溝	92 m
				横断用 300×400 グレチン管 蓋付； 自由勾配側溝	8 m
				横断用 300×500 グレチン管 蓋付； 側溝蓋	313 枚
				自由勾配側溝300用 L=500；	
縁石工	式	1	402,338	歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)；	61 m
				歩車道境界ブロック 隅切部 乗入用A型 L=600；	7 m
区画線工	式	1	415,156	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	890 m
				； 溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	27 m
				； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	200 m
				； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	33 m
付帯道路施設工	式	1	223,000		
標識工	式	1	223,000	看板 撤去・移設 2500×1500；	1 基
付属物設置工	式	1	8,399,274		
階段工	式	1	8,399,274	現場打階段 (1号観覧部下流) 18-8-40(高炉)； 現場打階段 (1号階段部)	1 箇所 1 箇所

積算内訳書

工事名	白川小島地区（3工区）築堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40(高炉) ; 現場打階段 (1号観覧部上流) 18-8-40(高炉) ; 現場打階段 (2号) 18-8-40(高炉) ; 現場打階段 (3号) 18-8-40(高炉) ; 肩止コンクリート 18-8-40(高炉) ;	1 箇所 1 箇所 1 箇所 41 m
光ケーブル配管工	式	1	684,129		
作業土工	式	1	53,741	掘削(光ケーブル配管) 土砂 押土無 障害無 ; 埋戻し	1 式 1 式
配管工	式	1	56,312	配管設置(埋設部) FEP 50mm 流用品 ; 配管撤去(埋設部) FEP 50mm 再利用撤去 ; 配管配線附属品	16 m 16 m 2 個
ハントホル工	式	1	574,076	ハントホル 900×900×300 H=720 上枠含む(嵩上げ) ; ハントホル 900×900×300 H=1020 上枠含む(嵩上げ) ; ハントホル 1000×1000×1000 流用品 ;	1 箇所 1 箇所 1 箇所
構造物撤去工	式	1	5,741,942		
防護柵撤去工	式	1	617,226	防護柵撤去(ガードレール) 擬木撤去	25 m 203 m
構造物取壊し工	式	1	2,909,324	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	231 m3

積算内訳書

工事名	白川小島地区（3工区）築堤工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	2,215,392	舗装版切断	38	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	5,010	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；		
				殻運搬	251	m3
				アスファルト殻；		
				殻運搬	231	m3
仮設工	式	1	13,361,297	コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	251	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	231	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				現場発生品運搬	1	式
				Gr-C-2B、擬木；		
掘削工	式	1	67,032	掘削	190	m3
盛土工	式	1	235,690	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				路体(築堤)盛土	40	m3
				2.5m未満；		
法面整形工	式	1	93,152	路体(築堤)盛土	30	m3
				4.0m以上；		
				法面整形(切土部)	70	m2
アスファルト舗装工	式	1	1,689,217	現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；		
				法面整形(盛土部)	80	m2
				法面締固め無 現場制約無；		
路側防護柵工	式	1	9,998,400	下層路盤(車道・路肩部)	721	m2
				再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm；		
				表層(車道・路肩部)	821	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；		
				仮設ガードレール	400	m
				設置；		
				仮設ガードレール	400	m
				撤去；		

積算内訳書

工事名	白川小島地区（3工区）築堤工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
区画線工	式	1	263,096	溶融式区画線	820	m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無		
				；		
				溶融式区画線	120	m
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無		
				；		
道路付属物工	式	1	92,620	視線誘導標	22	本
				防護柵取付 10本以上30本未満；		
構造物取壊し工	式	1	266,056	舗装版切断	95	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	190	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；		
				舗装版破碎	820	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；		
運搬処理工	式	1	220,794	殻運搬	42	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	42	m3
				アスファルト殻；		
交通管理工	式	1	435,240	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	115,584,779			
共通仮設費	式	1	11,055,800			
共通仮設費	式	1	1,670,800			
運搬費	式	1	392,800	仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	181,000	平板載荷試験費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,097,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	9,385,000			

積算内訳書

工事名	白川小島地区（3工区）築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	126,640,579	
現場管理費	式	1	35,560,000	
工事原価	式	1	162,200,579	
一般管理費等	式	1	26,089,421	
工事価格	式	1	188,290,000	