

積算内訳書

1. 工事名

工事名	緑川走潟地区（3工区）高潮対策工事
工事地名	熊本県宇土市走潟町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	海岸工事	
3) 工 期	215日間	自 令和 6年 8月29日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	緑川走潟地区（3工区）高潮対策工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	98,641,884		
河川土工	式	1	4,158,942		
掘削工(ICT)	式	1	1,524,930	掘削(ICT)	3,300 m3
盛土工	式	1	228,160	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
盛土工(ICT)	式	1	890,560	路体(築堤)盛土	40 m3
法面整形工(ICT)	式	1	1,515,292	2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土(ICT)	3,200 m3
				法面整形(切土部)(ICT)	800 m2
				粘性土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)(ICT)	1,540 m2
				法面締固め無し；	
法覆護岸工	式	1	58,206,295		
作業土工	式	1	2,220,202	床掘り	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				敷均し(ルーズ)；	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	51,674,849	現場打基礎コンクリート	273 m
				18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 50cm；	
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	3 箇所
				(B)	
				18-8-40(高炉)；	
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1 箇所
				(C)	
				18-8-40(高炉)；	
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	2 箇所
				(D)	
				18-8-40(高炉)；	

積算内訳書

工事名	緑川走潟地区（3工区）高潮対策工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 目地板 瀝青質目地板 t=10mm ; 平張コンクリート 18-8-40(高炉) 高さ35cm ;	988 36 2,206	m2 m2 m2
階段工	式	1	2,050,924	現場打階段 ① 現場打階段 ②	1 1	箇所 箇所
植生工	式	1	2,260,320	張芝 張芝工 500m2以上 ;	1,360	m2
擁壁護岸工	式	1	22,003,366			
場所打擁壁工	式	1	467,931	基礎材 再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m ; 裏込材 再生クラッシュラン40～0 厚 0.2m ; コンクリート 18-8-40(高炉) ; 鉄筋 (差し筋) SD345 D16～25 ; 目地板 瀝青質目地板 t=10mm ; 止水板 FF(塩ビ製)200×5 ; 型枠 一般型枠 ;	8 0.6 7 0.009 2 3 1	m2 m3 m3 t m2 m 式
場所打擁壁工	式	1	21,535,435	基礎材 再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m ; 裏込材 再生クラッシュラン40～0 厚 0.2m ;	330 18	m2 m3

積算内訳書

工事名	緑川走潟地区（3工区）高潮対策工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート 24-12-40(高炉)；	253	m3
				鉄筋 (差し筋) SD345 D16～25；	0.27	t
				鉄筋 SD345 D13；	12.31	t
				目地板 瀝青質目地板 t=10mm；	29	m2
				止水板 FF(塩ビ製)200×5；	46	m
				型枠 一般型枠；	1	式
				足場 安全ネット不要；	1	式
付帯道路工	式	1	4,447,189			
アスファルト舗装工	式	1	4,030,975	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	1,570	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	1,570	m2
アスファルト舗装工	式	1	348,394	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	131	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	131	m2
付属物設置工	式	1	67,820	距離標 新設 コンクリート製 120×120×1200(ステンレス付) 河川用；	2	本
構造物撤去工	式	1	534,212			
構造物取壊し工	式	1	234,563	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	10	m
				舗装版破碎	1,130	m2

積算内訳書

工事名	緑川走潟地区（3工区）高潮対策工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；			
運搬処理工	式	1	299,649	殻運搬	57	m3	
				アスファルト殻；			
				殻処分	57	m3	
				アスファルト殻；			
仮設工	式	1	9,291,880				
汚濁防止工	式	1	9,193,600	汚濁防止フェンス	1	式	
				設置・撤去；			
交通管理工	式	1	98,280	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	98,641,884				
共通仮設費	式	1	10,064,070				
共通仮設費	式	1	2,173,070				
技術管理費	式	1	1,198,070	保守管理(ICT)	1	式	
				システム初期費(ICT)	1	式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	975,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	7,891,000				
純工事費	式	1	108,705,954				
現場管理費	式	1	28,285,000				
工事原価	式	1	136,990,954				
一般管理費等	式	1	22,539,046				
工事価格	式	1	159,530,000				