

積算内訳書

1. 工事名

工事名	浜戸川新開地区（4工区）高潮対策工事
工事地名	熊本県宇土市新開町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	海岸工事		
3) 工 期	221日間	自	令和 6年 8月23日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	浜戸川新開地区（４工区）高潮対策工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	96,090,399		
河川土工	式	1	10,492,055		
掘削工	式	1	119,952	掘削	340 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	9,148,504	路体(築堤)盛土	160 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	40 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体(築堤)盛土	2,900 m3
				4.0m以上；	
				土材料	1 式
				砂質土(締固土量)；	
法面整形工	式	1	1,223,599	法面整形(切土部)	840 m2
				現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	1,210 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
護岸基礎工	式	1	1,239,240		
笠コンクリート工	式	1	1,239,240	笠コンクリート	46 m
				18-8-25(高炉) 底幅 60cm 高さ 60cm；	
法覆護岸工	式	1	61,369,063		
作業土工	式	1	709,951	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	35,122,318	現場打基礎コンクリート	227 m
				18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 50cm；	
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	2 箇所
				(1)	
				18-8-40(高炉)；	
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1 箇所

積算内訳書

工事名	浜戸川新開地区（４工区）高潮対策工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					(2) 18-8-40(高炉)； 現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
					(3) 18-8-40(高炉)； 間知ブロック張	1,182	m2
					150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無； 目地板	44	m2
					瀝青質目地板 t=10； 平張コンクリート	521	m2
					18-8-40(高炉) 高さ 35cm；		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	25,193,496	現場打基礎コンクリート	229	m	
				18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 50cm； 現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所	
				(1) 18-8-40(高炉)； 現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所	
				(2) 18-8-40(高炉)； 現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所	
				(3) 18-8-40(高炉)； 現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所	
				(6) 18-8-40(高炉)； 現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所	
				(7) 18-8-40(高炉)； 間知ブロック張	828	m2	
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無； 目地板	32	m2	
				瀝青質目地板 t=10；			

積算内訳書

工事名	浜戸川新開地区（４工区）高潮対策工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉)；	227	m
多自然護岸工	式	1	343,298	巨石張(空) 40cm以上60cm未満 吸出し防止材無 再利用品；	46	m2
擁壁護岸工	式	1	11,532,850			
場所打擁壁工	式	1	11,532,850	基礎材 再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m； 裏込材 再生クラッシュラン40～0 厚 0.2m； コンクリート 18-8-40(高炉)； 鉄筋 (差し筋) SD345 D16～25； 目地板 瀝青質目地板 t=10； 止水板 FF(塩ビ製)200×5； 型枠 一般型枠； 足場 安全ネット不要；	230 17 124 0.24 13 18 1 1	m2 m3 m3 t m2 m 式 式
付帯道路工	式	1	3,902,079			
アスファルト舗装工	式	1	3,106,675	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	1,210 1,210	m2 m2
アスファルト舗装工	式	1	750,574	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）；	195 195	m2 m2

積算内訳書

工事名	浜戸川新開地区（４工区）高潮対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
付属物設置工	式	1	44,830	距離標 新設 コンクリート製 120×120×1200（ステンレハット付） 河川用； 1 本
構造物撤去工	式	1	274,712	
巨石撤去工	式	1	274,712	巨石張（空）撤去 40cm以上60cm未満（φ 50cm内外）； 46 m2
仮設工	式	1	7,280,400	
汚濁防止工	式	1	7,140,000	汚濁防止フェンス 設置・撤去； 1 式
交通管理工	式	1	140,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	96,090,399	
共通仮設費	式	1	8,676,000	
共通仮設費	式	1	951,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	951,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,725,000	
純工事費	式	1	104,766,399	
現場管理費	式	1	27,344,000	
工事原価	式	1	132,110,399	
一般管理費等	式	1	21,829,601	
工事価格	式	1	153,940,000	