

積算内訳書

1. 工事名

工事名	白川小島上町地区（1工区）護岸復旧工事
工事地名	熊本県熊本市西区小島上町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	193日間	自	令和 6年 8月30日
		至	令和 7年 3月10日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	白川小島上町地区（1工区）護岸復旧工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	119,837,198		
河川土工	式	1	8,980,366		
掘削工(ICT)	式	1	1,993,000	掘削(ICT)	5,000 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	
法面整形工(ICT)	式	1	1,134,866	法面整形(切土部)(ICT)	1,220 m2
				粘性土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)(ICT)	170 m2
				法面締固め無し；	
残土処理工	式	1	5,852,500	整地	5,000 m3
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	5,000 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
護岸基礎工	式	1	22,310,400		
矢板工	式	1	22,310,400	広幅鋼矢板	168 枚
				10H型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長さ 6.5m；	
法覆護岸工	式	1	43,530,048		
作業土工	式	1	996,297	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	41,715,801	プレキャスト基礎ブロック	151 m
				控350 1:1.5用 笠コン型；	
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	4 箇所
				18-8-40(高炉)；	

積算内訳書

工事名	白川小島上町地区（1工区）護岸復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				平ﾌﾞﾛｯｸ張 （大型張ﾌﾞﾛｯｸ） 1000×1000×350； 目地板 瀝青質目地板 t=10； 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)；	1,006	m2
植生工	式	1	817,950	張芝 張芝工 300m2以上500m2未満；	410	m2
根固め工	式	1	11,987,712			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	11,987,712	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 2t型 ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量） 2 t； 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2 t ﾌﾞﾛｯｸ購入 無； 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 0.5km以下 ；	256 256 256	個 個 個
構造物撤去工	式	1	4,899,002			
構造物取壊し工	式	1	3,317,808	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	409	m3
運搬処理工	式	1	1,581,194	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	409 409	m3 m3
仮設工	式	1	28,129,670			
工事用道路工	式	1	691,338	敷砂利 設置 RC-40 敷厚 100mm； 敷砂利 撤去；	1 1	式 式

積算内訳書

工事名	白川小島上町地区（1工区）護岸復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土留・仮締切工	式	1	23,292,572	鋼矢板 IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m ; 土のう (大型土のう) 製作・設置 耐候性(3年)型 ; 土のう (大型土のう) 撤去 ; 安定シート
汚濁防止工	式	1	3,808,800	汚濁防止フェンス 設置・撤去 ;
交通管理工	式	1	336,960	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	119,837,198	
共通仮設費	式	1	18,488,800	
共通仮設費	式	1	8,818,800	
運搬費	式	1	7,689,800	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,129,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,670,000	
純工事費	式	1	138,325,998	
現場管理費	式	1	38,150,000	
工事原価	式	1	176,475,998	
一般管理費等	式	1	28,074,002	

積算内訳書

工事名	白川小島上町地区（1工区）護岸復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	204,550,000	