

積算内訳書

1. 工事名

工事名	白川小島上町地区（2工区）護岸復旧工事
工事地名	熊本県熊本市西区小島上町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	189日間	自 令和 6年 9月 3日 至 令和 7年 3月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	白川小島上町地区（2工区）護岸復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	111,241,910	
河川土工	式	1	13,918,720	
掘削工	式	1	1,293,870	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 4,300 m3
掘削工(ICT)	式	1	1,713,980	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満； 4,300 m3
法面整形工(ICT)	式	1	961,620	法面整形(切土部)(ICT) 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し； 1,030 m2 150 m2
残土処理工	式	1	9,949,250	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 8,500 m3 8,500 m3
護岸基礎工	式	1	19,654,400	
矢板工	式	1	19,654,400	広幅鋼矢板 10H型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 6.5m； 148 枚
法覆護岸工	式	1	38,385,676	
作業土工	式	1	883,624	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理； 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	白川小島上町地区（2工区）護岸復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	36,863,652	プレキャスト基礎ブロック	134	m
				控350 1:1.5用 笠コ型；		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	3	箇所
				18-8-40(高炉)；		
				平ブロック張	890	m2
(大型張ブロック)						
1000×1000×350；						
目地板	44	m2				
瀝青質目地板 t=10；						
現場打天端コンクリート	133	m				
18-8-40(高炉)；						
植生工	式	1	638,400	張芝	320	m2
				張芝工 300m2以上500m2未満；		
根固め工	式	1	9,974,151			
根固めブロック工	式	1	9,974,151	消波根固めブロック製作	213	個
				2t型 ブロック種類(実質量) 2t；		
				根固めブロック据付	213	個
無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入						
無；						
消波根固めブロック運搬	213	個				
2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 0.5km以下						
；						
構造物撤去工	式	1	4,575,596			
構造物取壊し工	式	1	3,098,784	コンクリート構造物取壊し	382	m3
				無筋構造物 機械施工；		
運搬処理工	式	1	1,476,812	殻運搬	382	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
殻処分	382	m3				
コンクリート殻(無筋)；						
仮設工	式	1	24,733,367			

積算内訳書

工事名	白川小島上町地区（2工区）護岸復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
工事用道路工	式	1	425,820	敷砂利 設置 RC-40 敷厚 100mm；	1	式
				敷砂利 撤去；	1	式
土留・仮締切工	式	1	20,463,627	鋼矢板 IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m；	1	式
				土のう (大型土のう) 製作・設置 耐候性(3年)型；	1	式
				土のう (大型土のう) 撤去；	1	式
				安定シート	1	式
汚濁防止工	式	1	3,310,400	汚濁防止フェンス 設置・撤去；	1	式
交通管理工	式	1	533,520	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	111,241,910			
共通仮設費	式	1	17,308,240			
共通仮設費	式	1	8,209,240			
運搬費	式	1	7,150,240	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,059,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	9,099,000			
純工事費	式	1	128,550,150			
現場管理費	式	1	35,994,000			

