

積算内訳書

1. 工事名

工事名	緑川船津地区防災拠点（3期）造成工事
工事地名	熊本県上益城郡甲佐町船津地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	184日間	自	令和 7年 5月 1日
		至	令和 7年10月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	緑川船津地区防災拠点（3期）造成工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	89,262,330	
河川土工	式	1	57,378,370	
盛土工 (ICT)	式	1	57,378,370	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 22,400 m3 土砂等運搬 24,930 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 積込 (ルース) 24,900 m3 土砂 土量50,000m3未満 ;
土質改良工	式	1	29,370,800	
自走式土質改良工	式	1	29,370,800	土質改良 14,000 m3 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 ;
仮設工	式	1	2,513,160	
交通管理工	式	1	2,513,160	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	89,262,330	
共通仮設費	式	1	9,137,696	
共通仮設費	式	1	1,523,696	
技術管理費	式	1	622,696	保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	901,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,614,000	
純工事費	式	1	98,400,026	
現場管理費	式	1	29,106,000	

積算内訳書

工事名	緑川船津地区防災拠点（3期）造成工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	127,506,026	
一般管理費等	式	1	21,173,974	
工事価格	式	1	148,680,000	