

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西工区監視員通路（その1）工事
工事地名	熊本県阿蘇市一の宮町北坂梨～阿蘇市一の宮町坂梨

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	190日間	自	令和 6年 8月23日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西工区監視員通路（その１）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	152,790,935		
道路土工		式	1	663,800		
路床盛土工		式	1	663,800	路床盛土 4.0m以上；	100 m3
監査路工		式	1	93,893,431		
監査路擁壁工		式	1	93,893,431	監視員通路縦壁付矩形水路（左側） φ300型；	913 m
					監視員通路縦壁付矩形水路（右側） φ300型；	892 m
路側通信設備工		式	1	15,754,278		
配管・配線工		式	1	15,754,278	均しコンクリート	81 m3
					地中配管	2,743 m
					角型多条電線管 径81mm； 中詰砂	688 m3
					ブロックヘルマウス 径81mm用 L=150mm；	134 個
配水設備工		式	1	42,339,026		
配水管路工		式	1	42,339,026	配水管（左側）	886 m
					ダクタイル鋳鉄管(3種) φ300mm 内面モルタルライニング；	
					制水弁設置（左側） φ300(ハタフライ弁) ウェハ型 1.96MPa型；	3 台
					制水弁設置（左側） φ300(ハタフライ弁) ウェハ型 1.57MPa型；	1 台
					制水弁設置（左側） φ300(ハタフライ弁) ウェハ型 0.98MPa型；	3 台
					加工管設置（左側） 加工管 φ300；	1 m
仮設工		式	1	140,400		

積算内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西工区監視員通路（その１）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	140,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	152,790,935	
共通仮設費	式	1	17,659,800	
共通仮設費	式	1	1,433,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,375,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	16,226,000	
純工事費	式	1	170,450,735	
現場管理費	式	1	56,998,000	
工事原価	式	1	227,448,735	
一般管理費等	式	1	34,931,265	
工事価格	式	1	262,380,000	