

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西工区監視員通路（その2）工事
工事地名	熊本県阿蘇市一の宮町北坂梨～阿蘇市一の宮町坂梨

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	267日間	自	令和 6年 9月 6日
		至	令和 7年 5月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西工区監視員通路（その２）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	153,730,792		
道路土工		式	1	6,638,000		
路床盛土工		式	1	6,638,000	路床盛土	1,000 m3
					4.0m以上；	
監査路工		式	1	91,700,917		
監査路擁壁工		式	1	91,700,917	監視員通路縦壁付矩形水路（左側）	880 m
					φ300型；	
					監視員通路縦壁付矩形水路（右側）	899 m
					φ300型；	
路側通信設備工		式	1	16,298,332		
配管・配線工		式	1	16,298,332	均しコンクリート	69 m3
					地中配管	4,290 m
					角型多条電線管 径81mm；	
					中詰砂	674 m3
					ブロックヘルマウス	124 個
					径81mm用 L=150mm；	
配水設備工		式	1	38,953,143		
配水管路工		式	1	38,953,143	配水管（左側）	901 m
					ダクタイル鋳鉄管(3種) φ300mm 内面モルタルライニング；	
					制水弁設置（左側）	4 台
					φ300(ハタフライ弁) ウェハ型 1.57MPa型；	
仮設工		式	1	140,400		
交通管理工		式	1	140,400	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	153,730,792		
共通仮設費		式	1	17,767,800		

積算内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西工区監視員通路（その２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,441,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,383,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	16,326,000	
純工事費	式	1	171,498,592	
現場管理費	式	1	57,331,000	
工事原価	式	1	228,829,592	
一般管理費等	式	1	35,120,408	
工事価格	式	1	263,950,000	