

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西工区監視員通路（その3）工事
工事地名	熊本県阿蘇市一の宮町北坂梨～阿蘇市一の宮町坂梨

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	280日間	自	令和 6年 9月24日
		至	令和 7年 6月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西工区監視員通路（その３）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	156,971,633		
道路土工		式	1	5,310,400		
路床盛土工		式	1	5,310,400	路床盛土	800 m3
				4.0m以上；		
監査路工		式	1	91,972,945		
監査路擁壁工		式	1	91,972,945	監視員通路縦壁付矩形水路（左側）	892 m
					φ300型；	
					監視員通路縦壁付矩形水路（右側）	894 m
					φ300型；	
路側通信設備工		式	1	19,186,472		
配管・配線工		式	1	19,186,472	均しコンクリート	68 m3
					地中配管	6,159 m
					角型多条電線管 径81mm；	
					中詰砂	674 m3
					ブロックヘルマウス	172 個
					径81mm用 L=150mm；	
配水設備工		式	1	40,361,416		
配水管路工		式	1	40,361,416	配水管（左側）	890 m
					ダクタイル鋳鉄管(3種) φ300mm 内面モルタルライニング；	
					制水弁設置（左側）	3 台
					φ300(ハタフライ弁) ウェハ型 1.96MPa型；	
					制水弁設置（左側）	2 台
					φ300(ハタフライ弁) ウェハ型 1.57MPa型；	
					加工管設置（左側）	2 m
					加工管 φ300；	
仮設工		式	1	140,400		
交通管理工		式	1	140,400	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西工区監視員通路（その３）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	156,971,633	
共通仮設費	式	1	18,093,800	
共通仮設費	式	1	1,470,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,412,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	16,623,000	
純工事費	式	1	175,065,433	
現場管理費	式	1	58,454,000	
工事原価	式	1	233,519,433	
一般管理費等	式	1	35,720,567	
工事価格	式	1	269,240,000	