

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	熊本57号 坂梨地区改良(その12)工事
工事地名	熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課		
2) 主工種	道路改良工事		
3) 工期	183日間	自	令和 6年 9月20日
		至	令和 7年 3月21日
4) 工事概要			

# 積算内訳書

工事名	熊本57号 坂梨地区改良（その12）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	76,547,826	
地盤改良工	式	1	76,407,426	
固結工	式	1	75,751,200	スリ-攪拌 (1工区土工部) セメント系固化材 高有機質土用 バラ 単軸φ1600mm 平均打設長12.7m 平均杭長12.6m 添加量115kg /m3 ; 334 本
残土処理工	式	1	656,226	積込(ル-ズ) 1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ; 1 式
				整地 敷均し(ル-ズ) ; 1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 1 式
仮設工	式	1	140,400	
交通管理工	式	1	140,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	76,547,826	
共通仮設費	式	1	17,199,000	
共通仮設費	式	1	8,519,000	
運搬費	式	1	7,650,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	73,000	六価カド溶出試験費 1 式 環境庁告示第46号溶出試験 ;
現場環境改善費（率計上）	式	1	796,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,680,000	

