

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号 坂梨地区改良（その14）工事
工事地名	熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	183日間	自	令和 6年 9月20日
		至	令和 7年 3月21日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良（その１４）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	116,183,736		
地盤改良工		式	1	116,043,336		
固結工		式	1	115,686,100	スラリー攪拌 （S5補強土部） セメント系固化材 高有機質土用 バラ 単軸1600mm 平均打設長15.4m 平均杭長14.0m 添加量115kg/ m3 ；	18 本
					スラリー攪拌 （2工区土工部） セメント系固化材 高有機質土用 バラ 単軸1600mm 平均打設長17.6m 平均杭長16.3m 添加量115kg/ m3 ；	38 本
					スラリー攪拌 （S4-2補強土部） セメント系固化材 高有機質土用 バラ 単軸1600mm 平均打設長20.3m 平均杭長19.6m 添加量115kg/ m3 ；	32 本
					高圧噴射攪拌 （S5補強土部） セメント系固化材 高有機質土用 バラ 単軸1600mm 平均打設長20.3m 平均杭長19.6m 添加量115kg/ m3 ；	27 本
					高圧噴射攪拌 （2工区土工部） セメント系固化材 高有機質土用 バラ 単軸1600mm 平均打設長20.3m 平均杭長19.6m 添加量115kg/ m3 ；	64 本
					高圧噴射攪拌 （S5補強土部） セメント系固化材 高有機質土用 バラ 単軸1600mm 平均打設長20.3m 平均杭長19.6m 添加量115kg/ m3 ；	42 本
					注入設備据付・解体 高圧噴射攪拌 二重管工法 ；	1 式

積算内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良（その１４）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
残土処理工	式	1	357,236	積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				整地	1 式
				敷均し(ルーズ)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
仮設工	式	1	140,400		
交通管理工	式	1	140,400	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	116,183,736		
共通仮設費	式	1	21,563,000		
共通仮設費	式	1	8,899,000		
運搬費	式	1	7,650,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	146,000	六価クロム溶出試験費	1 式
				環境庁告示第46号溶出試験；	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,103,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	12,664,000		
純工事費	式	1	137,746,736		
現場管理費	式	1	46,522,000		
工事原価	式	1	184,268,736		
一般管理費等	式	1	29,121,264		
工事価格	式	1	213,390,000		