

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号 塩浸川橋下部工（下り線A1）工事
工事地名	熊本県合志市栄地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	263日間	自 令和 6年11月11日 至 令和 7年 7月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	熊本５７号 塩浸川橋下部工（下り線Ａ１）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	125,345,454		
橋台工	式	1	124,389,954		
作業土工	式	1	1,251,966	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
				（裏込）	
				良質土；	
				基面整正	1 式
				積込（ルース）	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
場所打杭工	式	1	74,038,985	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				場所打杭	12 本
				杭径 1500mm 杭長(設計長) 39.5m30-18-25(	
				20) C=350kg/m3以上W/C=55%以下；	
				積込（ルース）	1 式
				土砂；	
				整地	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
橋台躯体工	式	1	49,099,003	積込(コンクリート殻)	1 式
				殻運搬	1 式
				コンクリート(無筋)構造物とりこわし；	
				殻処分	1 式
				コンクリート殻(無筋)；	
				基礎材	120 m2
				再生クワッシャー40～0 17.5cmを超え20.0cm以下；	
				均しコンクリート	120 m2
				18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm；	
				コンクリート	852 m3

積算内訳書

工事名	熊本５７号 塩浸川橋下部工（下り線Ａ１）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				24-12-25(20)（高炉）一般養生 コンクリート夜間割増 無；
				鉄筋 25.23 t SD345 D35；
				鉄筋 38.7 t SD345 D29～32；
				鉄筋 19.49 t SD345 D16～25；
				鉄筋 1.35 t SD345 D13；
				ガス圧接 178 箇所 D35+D35；
				ガス圧接 52 箇所 D32+D32；
				ガス圧接 24 箇所 D29+D29；
				アンカー筋（踏掛版受台） 11 本 SD345 D22 L=600 溶融亜鉛メッキ（HDZT77）；
				機械式鉄筋定着加工費 694 箇所 SD345 D22；
				機械式鉄筋定着加工費 104 箇所 SD345 D16；
				機械式鉄筋定着加工費 654 箇所 SD345 D13；
				型枠 1 式 一般型枠；
				支保 1 式 f≤40kN/m2[t≤120cm]；
				足場 1 式 安全ネット必要；
				目地板 16 m2 瀝青繊維質目地板t=20；
				アンカーボルト箱抜き 8 箇所 φ150×550；

積算内訳書

工事名	熊本５７号 塩浸川橋下部工（下り線Ａ１）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				水抜パイプ VPφ50mm L=2.610m フィルター無；	4 箇所
				排水材設置 透水材（水平排水材）幅400mm×厚30mm 面状系 全透水タイプ；	53 m
				コンクリート保護塗装 塗装仕様 CC-B；	70 m2
応急処理工	式	1	772,980		
応急処理事業工	式	1	772,980	応急作業	1 式
仮設工	式	1	182,520		
交通管理工	式	1	182,520	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	125,345,454		
共通仮設費	式	1	19,510,800		
共通仮設費	式	1	6,174,800		
運搬費	式	1	4,940,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,176,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	13,336,000		
純工事費	式	1	144,856,254		
現場管理費	式	1	46,947,000		

積算内訳書

工事名	熊本５７号 塩浸川橋下部工（下り線Ａ１）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	191,803,254	
一般管理費等	式	1	30,166,746	
工事価格	式	1	221,970,000	