

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号 塩浸川橋下部工（P1）工事
工事地名	熊本県合志市栄地先

2. 工事内容

1) 事務所名
2) 主工種
3) 工期

熊本河川国道事務所 工務第三課
河川・道路構造物工事
256日間 自 令和6年11月18日
至 令和7年7月31日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	熊本57号 塩浸川橋下部工（P1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	122,991,089		
RC橋脚工	式	1	121,683,279		
作業土工	式	1	1,662,614	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 積込（ μ -ス） 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 整地	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
場所打杭工	式	1	82,892,113	場所打杭 （上り線） 杭径 1500mm 杭長（設計長）39m 30-18-25（20）高炉 C=350kg/m3以上 W/C=55%以下； 場所打杭 （下り線） 杭径 1500mm 杭長（設計長）35m 30-18-25（20）高炉 C=350kg/m3以上 W/C=55%以下； 積込（ μ -ス） 土砂； 整地 土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 積込（コンクリート殻） 殻運搬 コンクリート（無筋）構造物とりこわし； 殻処分 コンクリート殻（無筋）；	8 本 8 本 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
橋脚躯体工（構造物単位）	式	1	17,879,537	T型橋脚 5m以上10m未満 300m3以上500m3未満 24-12-25（20）（高炉）；	305 m3

積算内訳書

工事名	熊本５７号 塩浸川橋下部工（P１）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋	10.21	t
				SD345 D35；		
				鉄筋	14.52	t
				SD345 D29～32；		
				鉄筋	11.97	t
				SD345 D16～25；		
				カス圧接	118	箇所
				D32+D32；		
				カス圧接	14	箇所
				D29+D29；		
	式	1	19,249,015	機械式鉄筋定着加工費	332	箇所
				SD345 D22；		
				機械式鉄筋定着加工費	290	箇所
				SD345 D19；		
				機械式鉄筋定着加工費	62	箇所
				SD345 D16；		
				アンカーボルト箱抜き	8	箇所
				φ250×940；		
				T型橋脚	307	m3
				5m以上10m未満 300m3以上500m3未満 24-12-25（		
				20）（高炉）；		
				鉄筋	24.93	t
				SD345 D35；		
				鉄筋	8.2	t
				SD345 D29～32；		
				鉄筋	10.39	t
				SD345 D16～25；		
				カス圧接	118	箇所
				D35+D35；		
				機械式鉄筋定着加工費	332	箇所
				SD345 D22；		
				機械式鉄筋定着加工費	322	箇所
				SD345 D19；		
				機械式鉄筋定着加工費	56	箇所

積算内訳書

工事名	熊本５７号 塩浸川橋下部工（P１）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				SD345 D16；	8	箇所
				アンカーボルト箱抜き		
排水構造物工	式	1	363,054	φ250×990；		
作業土工	式	1	28,352	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂（岩塊・玉石混り土含む）；		
場所打水路工	式	1	334,702	整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				均しコンクリート	12	m2
応急処理工	式	1	772,980	18-8-40 W/C規定無し 敷厚 10 c m；		
				現場打水路	7	m
応急処理作業工	式	1	772,980	18-8-25（高炉）；		
構造物撤去工	式	1	17,336	応急作業	1	式
構造物取壊し工	式	1	12,952			
				コンクリート構造物取壊し	0.8	m3
運搬処理工	式	1	4,384	鉄筋構造物 機械施工；		
				殻運搬	0.8	m3
				コンクリート殻（鉄筋）；		
仮設工	式	1	154,440	殻処分	0.8	m3
				コンクリート殻（鉄筋）；		
交通管理工	式	1	154,440			
直接工事費	式	1	122,991,089	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	熊本57号 塩浸川橋下部工（P1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	19,287,800	
共通仮設費	式	1	6,152,800	
運搬費	式	1	4,940,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,154,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,135,000	
純工事費	式	1	142,278,889	
現場管理費	式	1	46,240,000	
工事原価	式	1	188,518,889	
一般管理費等	式	1	29,721,111	
工事価格	式	1	218,240,000	