

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号 塩浸川橋下部工（A2）工事
工事地名	熊本県合志市栄地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	268日間	自	令和 6年11月 6日
		至	令和 7年 7月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	熊本５７号 塩浸川橋下部工（Ａ２）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁下部		式	1	106,779,318			
地盤改良工		式	1	6,509,043			
自走式土質改良工		式	1	6,509,043	土質改良 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰（ 特号フレコン）；	3,000	m3
橋台工		式	1	93,209,045			
作業土工		式	1	2,139,990	床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し （裏込） 良質土； 基面整正 積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 整地	1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式
場所打杭工		式	1	54,396,305	場所打杭 杭径 1200mm 杭長（設計長） 38.0m 30-18-25 （20）高炉 C=350kg/m3以上 W/C=55%以下； 積込（ルーズ） 土砂； 土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 整地 積込（コンクリート殻） 殻運搬 コンクリート（無筋）構造物とりこわし； 殻処分 コンクリート殻（無筋）；	12 1 1 1 1 1 1 1	本 式 式 式 式 式 式

積算内訳書

工事名	熊本57号 塩浸川橋下部工（A2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋台躯体工	式	1	36,672,750	基礎材	120	m2
				再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下；		
				均しコンクリート	120	m2
				18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm；		
				コンクリート	672	m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無し；		
				鉄筋	21.3	t
				SD345 D29～32；		
				鉄筋	19.18	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	0.81	t
				SD345 D13；		
				アンカー筋(踏掛版受台)	23	本
				SD345 D22 L=600 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)；		
				機械式鉄筋定着加工費	499	箇所
				SD345 D16；		
				機械式鉄筋定着加工費	185	箇所
				SD345 D13；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				支保	1	式
				f≤40kN/m2[t≤120cm]；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				目地板	24	m2
				瀝青繊維質目地板t=20；		
				アンカーボルト箱抜き	8	箇所
				φ200×790；		
				アンカーボルト箱抜き	8	箇所
				φ150×550；		
				水抜パイプ	9	箇所
				VP φ50mm L=2.610m フィルター無し；		
				排水材設置	77	m

積算内訳書

工事名	熊本57号 塩浸川橋下部工（A2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				透水管（水平排水材） 幅400mm×厚30mm 面状系 全透水タイプ； コンクリート保護塗装 塗装仕様 CC-B；	127	m2
応急処理工	式	1	772,980			
応急処理事業工	式	1	772,980	応急作業	1	式
仮設工	式	1	6,288,250			
掘削工	式	1	656,967	掘削 （表土剥ぎ） 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 土砂等運搬 （表土剥ぎ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 整地 （表土剥ぎ） 敷均し（ルース）；	840 1 1	m3 式 式
作業道路整備工	式	1	5,238,163	路体（築堤）盛土 4.0m以上； 敷砂利 RC-40 敷厚 100mm； 土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 積込（ルース） 土砂 土量50,000m3未満；	2,700 2,420 1 1	m3 m2 式 式
交通管理工	式	1	393,120	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	106,779,318			
共通仮設費	式	1	16,428,800			

積算内訳書

工事名	熊本５７号 塩浸川橋下部工（Ａ２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	4,587,800	
運搬費	式	1	3,495,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,034,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,841,000	
純工事費	式	1	123,208,118	
現場管理費	式	1	40,855,000	
工事原価	式	1	164,063,118	
一般管理費等	式	1	26,356,882	
工事価格	式	1	190,420,000	