

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本218号 滝上地区外改良（その2）工事
工事地名	熊本県上益城郡山都町滝上地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	220日間	自	令和 7年 2月 3日
		至	令和 7年 9月10日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 2 1 8 号 滝上地区外改良（その 2）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	22,630,805		
道路土工		式	1	1,852,562		
掘削工		式	1	236,711	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	670 m3
路体盛土工		式	1	424,410	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	70 m3
					路体(築堤)盛土 4.0m以上；	100 m3
法面整形工		式	1	97,405	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	230 m2
残土処理工		式	1	1,094,036	整地 残土受入れ地での処理；	1 式
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
法面工		式	1	82,110		
植生工		式	1	82,110	種子散布 肥料無し 100m2以上250m2未満；	230 m2
排水構造物工		式	1	1,579,974		
作業土工		式	1	95,581	床掘り 土砂；	1 式
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
側溝工		式	1	1,043,368	プレキャストU型側溝 PU側溝(A) 300×300；	6 m
					プレキャストU型側溝 PU側溝(B) 300×300；	44 m
					プレキャストU型側溝 PU側溝(B) 300×300 グレーチング 蓋付；	3 m
					側溝蓋 落蓋式側溝用コンクリート蓋 300用；	88 枚

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 2 1 8 号 滝上地区外改良（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
管渠工	式	1	149, 205	暗渠排水管 据付 高密度ポリエチレン管 300mm 無孔管 シングル構造；	29	m
集水桝・マンホール工	式	1	291, 820	現場打ち集水桝 (G1) 500×500×900 18-8-25(高炉)；	1	箇所
				現場打ち集水桝 (G1) 500×500×700 18-8-25(高炉)；	1	箇所
				現場打ち集水桝 (G2) 500×500×700 18-8-25(高炉)；	1	箇所
				蓋 グレーチング 蓋 500×500用 T-2 粗目；	2	枚
				蓋 グレーチング 蓋 500×500用 T-25 粗目；	1	枚
防護柵工	式	1	244, 412			
路側防護柵工	式	1	244, 412	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	22	m
				ガードレール (復旧) (支給品) 塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	4	m
舗装工	式	1	585, 740			
コンクリート舗装工	式	1	585, 740	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm；	159	m2
				コンクリート舗装 18-8-25(高炉) t=10cm；	159	m2
除草工	式	1	2, 410, 970			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 2 1 8 号 滝上地区外改良（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路除草工	式	1	2,410,970	道路除草(複合)	1,400	m2
				除草処分	1,400	m2
				防草シート	1,410	m2
構造物撤去工	式	1	10,233,037			
防護柵撤去工	式	1	439,313	防護柵撤去(ガードレール)	103	m
				Gr-C-2B ;		
				防護柵撤去(ガードレール)	13	m
				Gr-C-4E ;		
				プレキャストガードレール基礎撤去	103	m
構造物取壊し工	式	1	362,174	コンクリート構造物取壊し	15	m3
				鉄筋構造物 機械施工 ;		
				コンクリート構造物取壊し	1	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
				舗装版切断	1	式
				コンクリート舗装版 15cm以下 ;		
				舗装版破碎	527	m2
				コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;		
グラントアンカー撤去工	式	1	734,078	頭部切断・撤去	15	箇所
				アンカー材 ;		
				グラントアンカー受梁撤去	28	m3
				コンクリート ;		
軽量盛土撤去	式	1	6,149,173	軽量盛土撤去	692	m3
				EPS(D-20) ;		
				軽量盛土撤去	29	m3
				EPS(D-25) ;		
				外壁材撤去	255	m2
				壁体 t=50mm ;		
				H型鋼切断・撤去	319	箇所
				H-150×150×7×10 ;		
				コンクリート床版撤去	87	m3
				鉄筋コンクリート ;		
				調整コンクリート撤去	23	m3
				鉄筋コンクリート ;		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 2 1 8 号 滝上地区外改良（その2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				天端調整コンクリート撤去 鉄筋コンクリート；	56 m3
排水構造物撤去工	式	1	16, 100	暗渠排水管撤去 撤去 高密度ポリエチレン管 300mm；	125 m
運搬処理工	式	1	2, 532, 199	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 現場発生品運搬	224 m3 3 m3 53 m3 224 m3 3 m3 53 m3 1 式
応急処理工	式	1	4, 940, 000		
応急処理作業工	式	1	4, 940, 000	応急作業	1 式
仮設工	式	1	702, 000		
交通管理工	式	1	702, 000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	22, 630, 805		
共通仮設費	式	1	3, 150, 000		
共通仮設費	式	1	291, 000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	291, 000		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本218号 滝上地区外改良（その2）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	16,995,828			
道路土工		式	1	10,651,828			
路体盛土工		式	1	10,651,828	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	3,000 1 1	m3 式 式
応急処理工		式	1	4,940,000			
応急処理作業工		式	1	4,940,000	応急作業	1	式
仮設工		式	1	1,404,000			
交通管理工		式	1	1,404,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費		式	1	16,995,828			
共通仮設費		式	1	2,465,000			
共通仮設費		式	1	237,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1	237,000			
共通仮設費（率計上）		式	1	2,228,000			
純工事費		式	1	19,460,828			
現場管理費		式	1	7,270,000			
工事原価		式	1	26,730,828			