

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本218号 滝上地区外改良（その3）工事
工事地名	熊本県上益城郡山都町滝上地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	250日間	自	令和 7年 4月21日
		至	令和 7年12月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	熊本 2 1 8 号 滝上地区外改良（その 3）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	17,644,264		
防護柵工		式	1	8,568,921		
防止柵工		式	1	8,568,921	基礎ブロック，鋼管基礎 鋼管基礎 φ101.6×3.2 H=800mm； 金網・支柱(立入防止柵) H=2.5m（下部1500溶接金網、上部1000番線張り） ；	249 基 414 m
舗装工		式	1	6,925,400		
アスファルト舗装工		式	1	6,925,400	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	2,000 m2 2,000 m2 2,000 m2
区画線工		式	1	34,920		
区画線工		式	1	34,920	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	100 m
応急処理工		式	1	340,890		
応急処理解業工		式	1	340,890	応急作業	1 式
構造物撤去工		式	1	370,133		
防護柵撤去工		式	1	336,487	立入防止柵撤去 H=1.5m（ネットフェンス）；	283 m
運搬処理工		式	1	33,646	現場発生品運搬 立入防止柵；	1 式
仮設工		式	1	1,404,000		

積算内訳書

工事名	熊本218号 滝上地区外改良（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,404,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	17,644,264	
共通仮設費	式	1	2,607,800	
共通仮設費	式	1	303,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	245,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,304,000	
純工事費	式	1	20,252,064	
現場管理費	式	1	7,551,000	
工事原価	式	1	55,298,787	
一般管理費等	式	1	10,011,213	
工事価格	式	1	65,310,000	

積算内訳書

工事名	熊本 2 1 8 号 滝上地区外改良（その3）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	15, 825, 923			
道路土工		式	1	1, 384, 852			
路体盛土工		式	1	1, 384, 852	路体(築堤)盛土	390	m3
					4. 0m以上；		
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					積込(ルース)	1	式
					土砂 土量50, 000m3未満；		
地盤改良工		式	1	12, 809, 811			
固結工		式	1	12, 809, 811	安定処理	136	m2
					1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 46. 8t/100m2 セメント系固化材(特殊土用 フレコン)；		
					中層混合処理	352	m3
					(本線左)		
					改良深度 2m<L≤5m 施工規模 1000m3以上 セメント系固化材(特殊土用 べう)添加量250kg/m3；		
					中層混合処理	340	m3
					(本線右)		
					改良深度 2m<L≤5m 施工規模 1000m3以上 セメント系固化材(特殊土用 べう)添加量260kg/m3；		
					中層混合処理	663	m3
					(本線右)		
					改良深度 5m<L≤8m 施工規模 1000m3以上 セメント系固化材(特殊土用 べう)添加量260kg/m3；		
応急処理工		式	1	227, 260			
応急処理作業工		式	1	227, 260	応急作業	1	式
仮設工		式	1	1, 404, 000			

積算内訳書

工事名	熊本 2 1 8 号 滝上地区外改良（その 3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,404,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	15,825,923	
共通仮設費	式	1	4,209,800	
共通仮設費	式	1	2,120,800	
運搬費	式	1	1,851,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	43,800	六価カド溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	226,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,089,000	
純工事費	式	1	20,035,723	
現場管理費	式	1	7,460,000	
工事原価	式	1	27,495,723	