

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本218号 蘇陽五ヶ瀬道路外保全（その2）工事
工事地名	熊本県上益城郡山都町北中島地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	359日間	自	令和 7年 4月 3日
		至	令和 8年 3月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	熊本 2 1 8 号 蘇陽五ヶ瀬道路外保全（その 2）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	35, 004, 211		
道路土工		式	1	35, 640		
掘削工		式	1	35, 640	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満；	100 m3
防護柵工		式	1	19, 156, 737		
防止柵工		式	1	19, 156, 737	基礎ブロック，鋼管基礎 鋼管基礎 φ101. 6×3. 2 H=800mm； 金網・支柱(立入防止柵) H=2. 5m（下部1500溶接金網、上部1000番線張り） ； 門扉 片開き H=1. 5m W=1. 0m（下部1500溶接金網、上 部1000番線張り）；	493 基 798 m 7 基
法面工		式	1	128, 300		
植生工		式	1	128, 300	植生シート 植生シート工(標準品) 250m2未満；	100 m2
除草工		式	1	91, 650		
道路除草工		式	1	91, 650	道路除草(複合) 除草処分	500 m2 500 m2
防草対策工		式	1	262, 400		
防草コンクリート		式	1	262, 400	張りコンクリート 18-8-25 (20) (高炉) t=5cm；	100 m2
舗装工		式	1	6, 925, 400		
アスファルト舗装工		式	1	6, 925, 400	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm；	2, 000 m2 2, 000 m2

積算内訳書

工事名	熊本 2 1 8 号 蘇陽五ヶ瀬道路外保全（その 2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	2,000	m2
区画線工	式	1	34,920			
区画線工	式	1	34,920	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	100	m
応急処理工	式	1	5,325,400			
応急処理事業工	式	1	5,325,400	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	235,764			
防護柵撤去工	式	1	210,248	立入防止柵撤去 H=1.5m (ネットフェンス)；	215	m
運搬処理工	式	1	25,516	現場発生品運搬 立入防止柵；	1	式
仮設工	式	1	2,808,000			
交通管理工	式	1	2,808,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	35,004,211			
共通仮設費	式	1	3,495,800			
共通仮設費	式	1	58,800			
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,437,000			
純工事費	式	1	38,500,011			

積算内訳書

工事名	熊本２１８号 蘇陽五ヶ瀬道路外保全（その２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	16,724,000	
工事原価	式	1	55,224,011	
一般管理費等	式	1	10,165,989	
工事価格	式	1	65,390,000	