

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号 坂梨地区改良（その19）工事
工事地名	熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	354日間	自	令和 7年 3月11日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良（その１９）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	119, 574, 995		
道路土工		式	1	39, 394, 970		
掘削工		式	1	4, 974	掘削	20 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上50, 000m3未満；	
路体盛土工		式	1	32, 601, 906	路体(築堤)盛土	410 m3
					2. 5m未満；	
					路体(築堤)盛土	31, 500 m3
					4. 0m以上；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルーズ)	1 式
					土砂 土量50, 000m3未満；	
路床盛土工		式	1	4, 205, 082	路床盛土	3, 900 m3
					4. 0m以上；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルーズ)	1 式
					土砂 土量50, 000m3未満；	
法面整形工		式	1	1, 588, 607	法面整形(盛土部)	3, 730 m2
					法面締固め無 現場制約無；	
防草コンクリート		式	1	994, 401	張りコンクリート	165 m2
					(盛土部A)	
					18-8-25 (20) (高炉) t=5cm；	
					張りコンクリート	188 m2
					(盛土部B)	
					18-8-25 (20) (高炉) t=5cm；	
法面工		式	1	2, 203, 542		
植生工		式	1	2, 203, 542	人工張芝	3, 410 m2
					ネット付 幅50～100cm；	

積算内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良（その１９）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
擁壁工		式	1	58,449,256		
作業土工		式	1	1,537,819	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1	2,497,110	重力式擁壁 (3号)	7 m3
					1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	
					重力式擁壁 (4号)	28 m3
					1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1	54,414,327	補強土壁基礎	138 m
					18-8-40(高炉)；	
					補強土壁壁面材組立・設置	464 m2
					帯鋼補強土壁；	
					補強材取付	4,726 m
					帯鋼補強土壁；	
					まき出し・敷均し、締固め	2,754 m3
					帯鋼補強土壁；	
					壁面上端処理	138 m
					幅 0.3m；	
					排水プランケット層	241 m3
					再生クワッチャラン RC-40；	
					背面フィルター層	226 m3
					再生クワッチャラン RC-40；	
					背面排水層	112 m3
					再生クワッチャラン RC-40；	
					排水管敷設 (縦断管)	136 m
					高密度ポリエチレン管(有孔管) シングル構造 管径 200 mm；	
					排水管敷設 (横断管)	72 m

積算内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良（その１９）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				高密度ポリエチレン管（無孔管）シングル構造 管径 200mm ；	
排水構造物工	式	1	17,681,195		
作業土工	式	1	396,984	床掘り	1 式
				土砂 ；	
				床掘り	1 式
				土砂 ；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
側溝工	式	1	6,984,969	プレキャストU型側溝 (A) 300×300 ；	259 m
				プレキャストU型側溝 (B) 300×300 ；	173 m
				プレキャストU型側溝 (B) 450×450 ；	44 m
				プレキャストU型側溝 (B) 600×600 ；	34 m
				プレキャストU型側溝 (用水路) 350×350 ；	189 m
				プレキャストU型側溝 (用水路) 350×350 暗渠タイプ ；	7 m
				プレキャストU型側溝 (取水柵) 350×350 ；	7 m
				プレキャストU型側溝 (落蓋側溝) 300×300 グレーチング付 横断用 ；	5 m

積算内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良（その１９）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				側溝蓋 （用水路 暗渠部用）	7 枚
管渠工	式	1	83,300	横断暗渠 300型 T-25；	7 m
集水桝・マンホール工	式	1	988,610	現場打ち集水桝 （1号） 現場打材 18-8-25（高炉）500×500×500（グレー ング 蓋）；	1 箇所
				現場打ち集水桝 （2・5・6・7・8号） 現場打材 18-8-25（高炉）500×500×500（コンクリ ート 蓋）；	5 箇所
				現場打ち集水桝 （3号） 現場打材 18-8-25（高炉）600×600×600（コンクリ ート 蓋）；	1 箇所
				現場打ち集水桝 （4号） 現場打材 18-8-25（高炉）500×500×500（グレー ング 蓋）；	1 箇所
				現場打ち集水桝 （9号） 現場打材 18-8-25（高炉）500×500×500（コンクリ ート 蓋）；	1 箇所
				現場打ち集水桝 （10号） 現場打材 18-8-25（高炉）600×600×600（コンクリ ート 蓋）；	1 箇所
				現場打ち集水桝 （11号） 現場打材 18-8-25（高炉）600×600×600（コンクリ ート 蓋）；	1 箇所
				現場打ち集水桝 （12号）	1 箇所

積算内訳書

工事名		熊本５７号 坂梨地区改良（その１９）工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1000(コンクリート蓋) ;	
					現場打ち集水桝 (13号)	1 箇所
					現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×800(コンクリート蓋) ;	
					現場打ち集水桝 (14号)	1 箇所
					現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×600(コンクリート蓋) ;	
					蓋	2 枚
					グレーチング 蓋 500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定式 ノスリップ ;	
					蓋	6 組
					コンクリート蓋 500×500用 2枚/組(吊り金具含む) ;	
					蓋	4 組
					コンクリート蓋 600×600用 2枚/組(吊り金具含む) ;	
					蓋	2 組
					コンクリート蓋 800×800用 2枚/組(吊り金具含む) ;	
					小段排水 (B)	347 m
					鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 ;	
					縦排水	34 m
					鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 ;	
					縦排水 (用水路)	6 m
					用水路 350×350 ;	
					張りコンクリート (小段排水)	694 m2
					18-8-25 (20) (高炉) t=5cm ;	
					張りコンクリート (縦排水)	34 m2

積算内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良（その１９）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				18-8-25 (20) (高炉) t=5cm ; 張りコンクリート (縦排水(用水路)) 18-8-25 (20) (高炉) t=5cm ; 6 m2
構造物撤去工	式	1	1,144,032	
構造物取壊し工	式	1	230,622	舗装版破砕 コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m ; 1,140 m2
運搬処理工	式	1	913,410	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 170 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 170 m3
仮設工	式	1	702,000	
交通管理工	式	1	702,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	119,574,995	
共通仮設費	式	1	14,185,800	
共通仮設費	式	1	1,188,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,130,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,997,000	
純工事費	式	1	133,760,795	
現場管理費	式	1	45,278,000	
工事原価	式	1	179,038,795	

積算内訳書

[illegible]